

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะซอยบ้านนาขนิเวศ สุวรรณเลิศ หมู่ที่ 5 ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน / เทศบาลตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
2. วงเงินงบประมาณ 150,000.- บาท (-หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-)
3. ลักษณะงาน ขนาดกว้าง 2.60 เมตร ยาว 105.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 273.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังใหญ่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.15 เมตร
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 เป็นเงิน 157,200.- บาท (-หนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน-)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 5.1 สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบ ปร.5
  - 5.2 ใบประมาณการราคาค่าก่อสร้าง แบบ ปร.4
  - 5.3 ใบราคากลางค่าก่อสร้าง
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - 6.1 นายอุดม หงส์ศิริคุณ ประธานกรรมการ
  - 6.2 นายยุทธนา โกชัยยา กรรมการ
  - 6.3 นายนิติพงษ์ ทรงวัย กรรมการ



## สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

งาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 2.60 เมตร ยาว 105.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 273.00 ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.15 เมตร

ประเภทงาน งานอาคาร

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสาธารณะซอยบ้านนายนิเวศ สุวรรณเลิศ หมู่ที่ 5 ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน


เจ้าของงาน เทศบาลตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน


แบบเลขที่ / 2559

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน แผ่น


ประมาณการวันที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559


ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน ไม่รวม VAT (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	123,583.72	1.2726	157,272.64	เงื่อนไข
2	ประเภทงานทาง				- ภาษี 7%
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				- เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - เงินประกันผลงานหัก 0%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			157,272.64	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			157,200.00	
	ตัวหนังสือ (หนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน)				
ขนาดหรือเนื้อที่	273.00	ตารางเมตร	เฉลี่ยราคาประมาณ	575.82	บาท/ตารางเมตร

ลงชื่อ  ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายอุดม หงส์ศรีบุญ)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  เห็นชอบ  
(นางจันยวรรธน์ อุณจะนำ)  
ปลัดเทศบาลตำบลริมปิง

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายชุตานา โกชัยยา)  
นักบริหารงานช่าง

ลงชื่อ  อนุมัติ  
(นายเอนก มหาเกียรติคุณ)  
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลริมปิง

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายนิติพงษ์ ทรงวัย)  
นายช่างโยธา 6 ว

ใบประมาณการค่าก่อสร้าง

แบบ ป.ร. 4

แผ่นที่ 1 / 1

งาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 2.60 เมตร ยาว 105.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 273.00 ตารางเมตร พร้อมลงเหล็กทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.15 เมตร  
 สถานที่ก่อสร้าง ถนนสาธารณะซอยบ้านนายนิลศ สุวรรณเลิศ หมู่ที่ 5 ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

แบบเลขที่ /2559

แบบ ป.ร. 4 แผ่นที่

ประมาณการวันที่ 41 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	รายการวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมราคาวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	ทรายปรับระดับ	13.65	ลบ.ม.	588.79	8,036.98	99.00	1,351.35	9,388.33	
2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	40.95	ลบ.ม.	1,976.95	80,956.10	306.00	12,530.70	93,486.80	
3	เหล็กเส้นกลม RB Ø 15 มม. (SR 24)	69.50	กก.	23.94	1,663.69	3.40	236.30	1,899.99	
4	ตะแกรงเหล็ก Wire Mahe Ø 4 มม. @ 0.20 ม.#	262.50	ตร.ม.	29.59	7,767.38	5.00	1,312.50	9,079.88	
5	ยางแอสฟัลท์	7.64	ลิตร	32.50	248.43	-	-	248.43	
6	ค่าแรงตั้งแบบหล่อคอนกรีต	31.50	ตร.ม.	-	-	133.00	4,189.50	4,189.50	
7	แบบหล่อคอนกรีต (คิด 25%)	7.88	ลบ.พ.	457.94	3,608.57	-	-	3,608.57	
8	ลูกรัง ใหญ่ 4 ทาง	6.00	ลบ.ม.	280.37	1,682.22	-	-	1,682.22	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							123,583.72	บาท
	ค่า Factor F 1.2726							33,688.92	บาท
	รวมเป็นเงิน							157,272.64	บาท

คิดเป็นเงิน

157,200.00


บาท

ตัวหนังสือ (หนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน)

ลงชื่อ 

ผู้ประมาณการ

ลงชื่อ



ผู้ตรวจตอม

ลงชื่อ



ตรวจ

(นายนิติพงษ์ ทรงชัย)

(นายยุทธนา โกศลชัย)

(นายอุดม หงส์ศรีชัย)

นายช่างโยธา 6 ว

นักบริหารงานช่าง

ผู้อำนวยการกองช่าง

## ใบราคากลางวัสดุ

แผ่นที่ 1 / 1

งาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 2.60 เมตร ยาว 105.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ปกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 273.00 ตารางเมตร พร้อมลงให้ทางผู้ติดตั้งข้างละ 0.15 เมตร  
 สถานะก่อสร้าง ถนนสาธารณะขอบ้านนาขนิเวศ สุวรรณเลิศ หมู่ที่ 5 ตำบลวังปึง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

แบบเลขที่ /2559 /2559      แบบ ปร. 4      แผ่นที่

ประมาณการวันที่ 41 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	รายการวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมราคาวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	ทรายรึบระดับ	13.65	ลบ.ม.	588.79	8,036.98	99.00	1,351.35	9,388.33	
2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปทูลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	40.95	ลบ.ม.	1,976.95	80,956.10	306.00	12,530.70	93,486.80	
3	เหล็กเส้นกลม RB Ø 15 มม. (SR 24)	69.50	กก.	23.94	1,663.69	3.40	236.30	1,899.99	
4	ตะแกรงเหล็ก Wire Mahe Ø 4 มม. @ 0.20 ม.#	262.50	ตร.ม.	29.59	7,767.38	5.00	1,312.50	9,079.88	
5	ยางแอสฟัลท์	7.64	ลิตร	32.50	248.43	-	-	248.43	
6	ค่าแรงตั้งแบบหล่อคอนกรีต	31.50	ตร.ม.	-	-	133.00	4,189.50	4,189.50	
7	แบบหล่อคอนกรีต (คิด 25%)	7.88	ลบ.ฟ	457.94	3,608.57	-	-	3,608.57	
8	ลูกวิ่งให้ต่าง	6.00	ลบ.ม.	280.37	1,682.22	-	-	1,682.22	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							123,583.72	บาท
	ค่า Factor F 1.2726							33,688.92	บาท
	รวมเป็นเงิน							157,272.64	บาท


คิดเป็นเงิน


**157,200.00**


บาท

ตัวแทนซื้อ (หนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานคณะกรรมการ  
 (นายอุดม หงส์สิทธิ์)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ  
 (นายยุทธนา โกชัยยา)  
 นักบริหารงานช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ  
 (นายนิติพงษ์ ทรงชัย)  
 นายช่างโยธา 6 ข