

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. **ชื่อโครงการ** ก่อสร้างท่อลอดเหล็กมคอนกรีตเสริมเหล็กฯ ถนนสาธารณะข้ามลำเหมืองใหม่ หมู่ที่ 3 ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน /เทศบาลตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
2. **วงเงินงบประมาณ** 250,000.- บาท (-สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-)
3. **ลักษณะงาน** ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร สูง 1.80 เมตร
4. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** 17 พฤษภาคม 2559 **เป็นเงิน** 242,700.- บาท (-สองแสนสี่หมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-)
5. **บัญชีประมาณการราคากลาง**
  - 5.1 สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบ ปร.5
  - 5.2 ใบประมาณการค่าก่อสร้าง แบบ ปร.4
  - 5.3 ใบราคากลางค่าก่อสร้าง
6. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**
  - 6.1 นายอุดม หงส์หิรัญ ประธานกรรมการ
  - 6.2 นายบุษธนา โกชัยยา กรรมการ
  - 6.3 นายนิติพงษ์ ทรงวัย กรรมการ



## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

งาน ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร สูง 1.80 เมตร

ประเภทงาน งานสะพานและท่อเหลี่ยม

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสาธารณะข้ามลำเหมืองใหม่ หมู่ที่ 3 ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

แบบเลขที่ / 2559

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน แผ่น


ประมาณการวันที่ 17 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน ไม่รวม VAT (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	194,074.95	1.2509	242,768.36	เงื่อนไข
2	ประเภทงานทาง				- ภาษี 7%
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			242,768.36	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			242,700.00	
	ตัวหนังสือ (สองแสนสี่หมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)				

ขนาดหรือเนื้อที่ 6.00 เมตร เฉลี่ยราคาประมาณ 40,450.00 บาท/เมตร


ลงชื่อ  ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายอุดม หงส์ทวีชัย)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  เห็นชอบ  
(นางจันทวรรณ อุณจะนำ)

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายนิติพงษ์ ทรงวัย)  
นายช่างโยธา 6 ว

ปลัดเทศบาลตำบลริมปิง

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายยุทธนา โกชัยยา)  
นักบริหารงานช่าง

ลงชื่อ  อนุมัติ  
(นายเอก มหาเกียรติคุณ)  
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลริมปิง

## ใบประมาณการค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.4

แผ่นที่

งาน ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร สูง 1.80 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสาธารณะข้ามลำห้วยใหม่ หมู่ที่ 3 ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

แบบเลขที่ /2559

แบบ ปร.4 แผ่นที่

ประมาณการวันที่ 17 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	รายการวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมราคาวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคารายละ	จำนวนเงิน	ราคารายละ	จำนวนเงิน		
1	ค่าจ้างรถแบคโฮไถ่ถอนท่อเดิมและขุดดิน	1.00	วัน	-	-	3,500.00	3,500.00	3,500.00	
2	ถูกรังถนนข้างบึง	30.00	ลบ.ม.	280.37	8,411.10	17.87	536.10	8,947.20	
3	ทรายรองพน	1.50	ลบ.ม.	588.79	883.19	91.00	136.50	1,019.69	
4	คอนกรีตผสมเสร็จรูปทูลบาทที่ 180 กก./ตร.ชม.	1.15	ลบ.ม	1,883.50	2,166.03	306.00	351.90	2,517.93	
5	คอนกรีตผสมเสร็จรูปทูลบาทที่ 240 กก./ตร.ชม.	19.97	ลบ.ม	1,976.95	39,479.69	306.00	6,110.82	45,590.51	
6	เหล็ก RB 6 มม.	4.44	กก.	26.23	116.46	4.10	18.20	134.67	
7	เหล็ก RB 9 มม.	49.90	กก.	24.01	1,198.10	4.10	204.59	1,402.69	
8	เหล็ก DB 12 มม.	1,202.79	กก.	24.10	28,987.24	3.30	3,969.21	32,956.45	
9	เหล็ก DB 16 มม.	2,057.16	กก.	23.06	47,438.11	3.30	6,788.63	54,226.74	
10	ลวดผูกเหล็ก	47.38	กก.	42.99	2,036.87	-	-	2,036.87	
11	ค่าแรงตั้งแบบหล่อคอนกรีต	91.50	ตร.ม	-	-	133.00	12,169.50	12,169.50	
12	แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%)	45.75	ตร.ม	457.94	20,950.76	-	-	20,950.76	
13	คร่าว + ค้ำยัน	12.45	ลบ.พ	420.56	5,235.97	-	-	5,235.97	
14	ท่อเหล็กอานสี่กระสวย Ø 2 นิ้ว (คาดเหลือง)	4.00	ท่อน	601.00	2,404.00	187.00	748.00	3,152.00	
15	ตีพลาตติก	3.60	ตร.ม.	35.00	126.00	30.00	108.00	234.00	

	รวมค่าวัสดุและค่าแรง						194,074.95	บาท
	ค่า Factor F 1.2509						48,693.41	บาท
	รวมเป็นเงิน						242,768.36	บาท

คิดเป็นเงิน

242,700.00

บาท

ตำแหน่งคือ (สองตำแหน่งที่มอบหมายให้โดยสหภาพ)

ลงชื่อ

(นายนิติพงษ์ ทรังวิธ)

ผู้ประสานการ

นายช่างโยธา 6 ว

ลงชื่อ

(นายสุทธนา โกษัชชา)

ผู้ตรวจสอบ

นักบริหารงานช่าง

ลงชื่อ

(นายอุดม หงส์ศิริกุล)

ตรวจ

ผู้อำนวยการกองช่าง

## ใบราคากลางวัสดุ

แผ่นที่ /

งาน ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร สูง 1.80 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสาธารณะข้ามลำเหมืองใหม่ หมู่ที่ 3 ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

แบบขอที่ /2559 แบบปร. 4 แผ่นที่

ประมาณการวันที่ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	รายการวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมราคาวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	ค่าช่างแบบค ไซร้ออนท่อตีและชุดตั้งคิน	1.00	วัน	-	-	3,500.00	3,500.00	3,500.00	
2	ตุ๊กจถมทางบึง	30.00	ลบ.ม.	280.37	8,411.10	17.87	536.10	8,947.20	
3	ทรายรองพื้น	1.50	ลบ.ม.	588.79	883.19	91.00	136.50	1,019.69	
4	คอนกรีตผสมเสร็จรูปทูลบาทที่ 180 กก./ตร.ซม.	1.15	ลบ.ม.	1,883.50	2,166.03	306.00	351.90	2,517.93	
5	คอนกรีตผสมเสร็จรูปทูลบาทที่ 240 กก./ตร.ซม.	19.97	ลบ.ม.	1,976.95	39,479.69	306.00	6,110.82	45,590.51	
6	เหล็ก RB 6 มม.	4.44	กก.	26.23	116.46	4.10	18.20	134.67	
7	เหล็ก RB 9 มม.	49.90	กก.	24.01	1,198.10	4.10	204.59	1,402.69	
8	เหล็ก DB 12 มม.	1,202.79	กก.	24.10	28,987.24	3.30	3,969.21	32,956.45	
9	เหล็ก DB 16 มม.	2,057.16	กก.	23.06	47,438.11	3.30	6,788.63	54,226.74	
10	ลวดผูกเหล็ก	47.38	กก.	42.99	2,036.87	-	-	2,036.87	
11	ค่าแรงตั้งแบบหล่อคอนกรีต	91.50	ตร.ม.	-	-	133.00	12,169.50	12,169.50	
12	แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%)	45.75	ตร.ม.	457.94	20,950.76	-	-	20,950.76	
13	คร่าว + ค้ำยัน	12.45	ลบ.พ.	420.56	5,235.97	-	-	5,235.97	
14	ท่อเหล็กอาบสังกะสี Ø 2 นิ้ว (ลาดเหลือง)	4.00	ย่อน	601.00	2,404.00	187.00	748.00	3,152.00	
15	ตีพลาตติก	3.60	ตร.ม.	35.00	126.00	30.00	108.00	234.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรง								194,074.95	บาท

	ค่า Factor F 1.2509							48,693.41	บาท
	รวมเป็นเงิน							242,768.36	บาท

คิดเป็นเงิน

242,700.00

บาท

ตัวแทนซื้อ (ตงแทนสำนตงพฒเจ็ตรอยบาทถ้ำวม)

คณะกรรมการกำกับตราตลาด

ลงชื่อ



ประธานคณะกรรมการฯ

(นายอุดม หงส์ศรีชัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายอุษณา ไก่ชัยยา)

นักบริหารงานช่าง

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายนิติพงษ์ ทรงสอ)

นางช่างโยธา 6 ๗