

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคาร คสล. ฌาปนสถานบ้านป่าแก หมู่ที่ 1 ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน / เทศบาลตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
2. วงเงินงบประมาณ 300,000.- บาท (-สามแสนบาทถ้วน-)
3. ลักษณะงาน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร พื้นที่ 60.00 ตารางเมตร
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2559 เป็นเงิน 326,000.- บาท (-สามแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน-)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบ ปร.5
 - 5.2 ใบประมาณการค่าก่อสร้าง แบบ ปร.4
 - 5.3 ใบราคากลางค่าก่อสร้าง
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายอุดม หงส์ศิริคุณ ประธานกรรมการ
 - 6.2 นายชูชนา โกชัยยา กรรมการ
 - 6.3 นายนิติพงษ์ ทรงวัย กรรมการ



สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

งาน ก่อสร้างศาลาบำเพ็ญกุศล ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร

ประเภทงาน งานอาคาร

สถานที่ก่อสร้าง ฌาปนสถานบ้านป่าแก หมู่ที่ 1 ตำบลลิ่มปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลลิ่มปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน


แบบเลขที่ / 2559

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน แผ่น

ประมาณการวันที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน ไม่รวม VAT (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	252,749.68	1.2708	321,194.30	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
2	ประเภทงานทาง				- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
3	ประเภทงานสะพาน และท่อเหลี่ยม				- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
4	พัสดุมคจร			5,400.00	- เงินประกันผลงานหัก 0%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			326,594.30	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง			326,000.00	
	ตัวหนังสือ (สามแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)				

ขนาดหรือเนื้อที่ 60.00 ตารางเมตร เฉลี่ยราคาประมาณ 5,353.24 บาท/ตารางเมตร

ลงชื่อ 
(นายอุดม หงส์หิรัญ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ 
เห็นชอบ
(นางจันทวรรณ อุณจะน่า)


ลงชื่อ 
(นายอุทธรณ์ โกชัยยา)
นักบริหารงานช่าง

กรรมการ

ปลัดเทศบาลตำบลลิ่มปิง

ลงชื่อ 
(นายนิติพงษ์ ทรงวงษ์)
นางช่างโยธา 6 ว

กรรมการ

ลงชื่อ 
อนุมัติ
(นายเอนก มหาเกียรติคุณ)
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลลิ่มปิง

ใบประมาณการก่อสร้าง

แบบ ปร.4

แผ่นที่

งาน ก่อสร้างศาลาบำเพ็ญกุศล ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ฌาปนสถานบ้านป่าแก หมู่ที่ 1 ตำบลวิมปีง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

แบบลขที่ /2559 แบบ ปร. 4 แผ่นที่

ประมาณการวันที่ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	รายการวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมราคาวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานดิน								
	1.1 ดินขุดฐานรากและถมคัน	16.70	ลบ.ม.	-	-	125.00	2,087.50	2,087.50	
	1.2 ทรายหยาบรองชั้นหยาบ	0.74	ลบ.ม.	588.79	435.70	91.00	67.34	503.04	
2	งานคอนกรีต								
	2.1 คอนกรีตผสมเสร็จรูปทึบขนาด 180 กก./ตร.ซม.	0.576	ลบ.ม.	1,808.55	1,041.72	306.00	176.26	1,217.98	
	2.2 คอนกรีตผสมเสร็จรูปทึบขนาด 240 กก./ตร.ซม.	19.24	ลบ.ม.	1,976.95	38,036.52	391.00	7,522.84	45,559.36	
3	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	3.1 RB 6 มม (SR 24)	138.10	กก.	26.28	3,629.27	4.10	566.21	4,195.48	
	3.2 DB 12 มม (SD 30)	628.70	กก.	24.12	15,164.24	3.30	2,074.71	17,238.95	
	3.3 ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	23.01	กก.	42.99	989.20	-	-	989.20	
	3.4 แบบหล่อคอนกรีต ลึก 30 %	23.28	ตร.ม.	457.94	10,660.84	-	-	10,660.84	
	3.5 ค่าแรงตั้งแบบหล่อคอนกรีต	77.60	ตร.ม.	-	-	133.00	10,320.80	10,320.80	
	3.6 ทราย + ค้าชั้น	11.64	ลบ.ฟ.	420.56	4,895.32	-	-	4,895.32	
	3.7 ตะปู	19.40	กก.	34.45	668.33	-	-	668.33	
	3.8 ทรายถม	10.00	ลบ.ม.	327.10	3,271.00	99.00	990.00	4,261.00	
	3.9 ตะแกรงเหล็ก Wire Mesh Ø 4 มม. @ 0.20 ม.#	110.00	ตร.ม.	29.59	3,254.90	-	-	3,254.90	
3.10 แผ่นพื้นสำเร็จ	12.00	ตร.ม.	280.00	3,360.00	25.00	300.00	3,660.00		

	9.1 ตู้ LOAD CENTER ขนาด 4 ช่อง	1.0	จุด	1,000.00	1,000.00	200.00	200.00	1,200.00	
	9.1 โคมพร้อมหลอดฟลูออโรเรสเซนต์ ขนาด 36 W หลอดคู่	2.0	จุด	450.00	900.00	135.00	270.00	1,170.00	
	9.2 สวิตช์เปิด - ปิด	3.0	จุด	250.00	750.00	80.00	240.00	990.00	
	9.3 เต้ารับ	2.0	จุด	150.00	300.00	80.00	160.00	460.00	
	9.5 งานสาย Main 1พฟี่ พร้อมอุปกรณ์	L/S	งาน	-	-	-	-	1,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							252,749.68	บาท
	ค่า Factor F 1.2708							68,444.61	บาท
	รวมเป็นเงิน							321,194.30	
10	พัฒนาโครงการ	3.0	ตัว	1,450.00	4,350.00	350.00	1,050.00	5,400.00	
	รวมเป็นเงินทั้งหมด							326,594.30	บาท

326,000.00 บาท

คิดเป็นเงิน

ตัวหนังสือ (ตามแสดงหน้าปกหน้าบ้าน)

ลงชื่อ
(นายนิติพงษ์ ทรังวิชัย)

ผู้ประมาณการ

นายช่างโยธา 6 ว

ลงชื่อ

(นายคุณธนา โกษชัยยา)

ผู้ตรวจสอบ

นักบริหารงานช่าง

ลงชื่อ

(นางอุบล หงส์ทรัพย์)

ตรวจ

ผู้อำนวยการกองช่าง

ใบราคากลางค่าก่อสร้าง

แผ่นที่

งาน ก่อสร้างศาลาบำเพ็ญกุศล ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ฼าปนสถานบ้านป่าเม็ก หมู่ที่ 1 ตำบลลิปโปง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

แบบเลขที่ / 2559 แบบ ป.ร. 4 แผ่นที่

ประมาณการวันที่ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	รายการวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมราคาวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานดิน								
	1.1 ดินขุดฐานรากและถมคัน	16.70	ลบ.ม.	-	-	125.00	2,087.50	2,087.50	
	1.2 ทรายหยาบรองคันหน้าหลุม	0.74	ลบ.ม.	588.79	435.70	91.00	67.34	503.04	
2	งานคอนกรีต								
	2.1 คอนกรีตผสมเสร็จรูปทึบปกติ 180 กก./ตร.ซม.	0.576	ลบ.ม.	1,808.55	1,041.72	306.00	176.26	1,217.98	
	2.2 คอนกรีตผสมเสร็จรูปทึบปกติ 240 กก./ตร.ซม.	19.24	ลบ.ม.	1,976.95	38,036.52	391.00	7,522.84	45,559.36	
3	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	3.1 RB 6 mm (SR 24)	138.10	กก.	26.28	3,629.27	4.10	566.21	4,195.48	
	3.2 DB 12 mm (SD 30)	628.70	กก.	24.12	15,164.24	3.30	2,074.71	17,238.95	
	3.3 ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	23.01	กก.	42.99	989.20	-	-	989.20	
	3.4 แบบหล่อคอนกรีต คิก 30 %	23.28	ตร.ม	457.94	10,660.84	-	-	10,660.84	
	3.5 ค่าแรงตั้งแบบหล่อคอนกรีต	77.60	ตร.ม	-	-	133.00	10,320.80	10,320.80	
	3.6 คร่าว + ค้ำยัน	11.64	ลบ.พ.	420.56	4,895.32	-	-	4,895.32	
	3.7 ตะปู	19.40	กก.	34.45	668.33	-	-	668.33	
	3.8 ทรายถม	10.00	ลบ.ม.	327.10	3,271.00	99.00	990.00	4,261.00	
	3.9 ตะแกรงเหล็ก Wire Mesh Ø 4 มม. @ 0.20 ม.#	110.00	ตร.ม	29.59	3,254.90	-	-	3,254.90	
3.10 แผ่นพื้นสำเร็จ	12.00	ตร.ม	280.00	3,360.00	25.00	300.00	3,660.00		

4	งานก่อสร้างติดตั้งและวางปูนผนังคอนกรีตติด									
	4.1	งานก่อผนังคอนกรีตติดสี่เหลี่ยม	31.0	ตร.ม.	125.00	3,875.00	80.00	2,480.00	6,355.00	
	4.2	งานก่อผนังคอนกรีตติดสี่เหลี่ยมโครง	5.0	ตร.ม.	125.00	625.00	80.00	400.00	1,025.00	
	4.3	งานฉาบผนังคอนกรีตติดสี่เหลี่ยม	62.0	ตร.ม.	65.00	4,030.00	82.00	5,084.00	9,114.00	
5	งานหลังคา									
	5.1	เหล็กกล่อง 100 X 50 X 2.3 มม. น้ำหนัก 22 กก./ท่อน	2.50	ท่อน	605.00	1,512.50	187.00	467.50	1,980.00	
	5.2	เหล็ก C 75 X 45 X 15 X 2.3 มม. น้ำหนัก 21 กก./ท่อน	23.33	ท่อน	546.73	12,755.21	210.00	4,899.30	17,654.51	
	5.3	เหล็ก C 100 X 50 X 20 X 2.3 มม. น้ำหนัก 23.5 กก.	21.50	ท่อน	570.10	12,257.15	235.00	5,052.50	17,309.65	
	5.4	กระเบื้องลอนคู่	230.00	แผ่น	49.54	11,394.20	20.45	4,703.50	16,097.70	
	5.5	ครอปสแตนเลสเยื้องลอนคู่	31.00	แผ่น	50.47	1,564.57	15.00	465.00	2,029.57	
	5.6	ครอปข้างปิดชายกระเบื้องลอนคู่	14.00	แผ่น	40.66	569.24	15.00	210.00	779.24	
	5.7	ครอปปิดข้างกระเบื้องลอนคู่	2.00	แผ่น	47.43	94.86	15.00	30.00	124.86	
	5.8	สกรูยึดกระเบื้อง	310.00	ตัว	2.50	775.00	-	-	775.00	
	5.9	เชิงชายเบอร์ 1 ขนาด 1" X 8"	42.00	เมตร	106.00	4,452.00	45.00	1,890.00	6,342.00	
6	งานฝ้าเพดาน									
	6.1	ฝ้าเพดานกระเบื้องแผ่นเรียบ โครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง	98.00	ตร.ม.	240.00	23,520.00	80.00	7,840.00	31,360.00	
	6.2	ปิดข้างกระเบื้องแผ่นเรียบ	4.00	ตร.ม.	240.00	960.00	80.00	320.00	1,280.00	
7	งานสี									
	7.1	สีกันสนิม	121.01	ตร.ม.	45.00	5,445.45	35.00	4,235.35	9,680.80	
	7.2	สีน้ำพลาสติก	117.20	ตร.ม.	35.00	4,102.00	30.00	3,516.00	7,618.00	
8	งานพ่น									
	8.1	พ่นปุ๋ยกระเบื้องเคลือบ ชนิดสีเรียบ ขนาด 12" x 12"	12.00	ตร.ม.	278.97	3,347.64	174.00	2,088.00	5,435.64	
9	งานไฟฟ้า									

	9.1 ตู้ LOAD CENTER ขนาด 4 ช่อง	1.0	จุด	1,000.00	1,000.00	200.00	200.00	1,200.00	
	9.1 โคมพร้อมหลอดฟลูออโรเรสเซนต์ ขนาด 36 W หลอดคู่	2.0	จุด	450.00	900.00	135.00	270.00	1,170.00	
	9.2 สวิตช์เปิด - ปิด	3.0	จุด	250.00	750.00	80.00	240.00	990.00	
	9.3 เต้ารับ	2.0	จุด	150.00	300.00	80.00	160.00	460.00	
	9.5 งานสาย Main ไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์	L/S	งาน	-	-	-	-	1,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							252,749.68	บาท
	ค่า Factor F 1.2708							68,444.61	บาท
	รวมเป็นเงิน							321,194.30	
10	พัสดุโครงการ	3.0	ตัว	1,450.00	4,350.00	350.00	1,050.00	5,400.00	
	รวมเป็นเงินทั้งหมด							326,594.30	บาท
	คิดเป็นเงิน							326,500.00	บาท

ตัวหนังสือ (ตามต้นสองหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



ประธานคณะกรรมการฯ

ลงชื่อ



กรรมการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายอุดม หงส์ชาติกุล)

(นายชัชชาติ โทษะขำ)

(นายบัณฑิตพงษ์ ทรงชัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

นักบริหารงานช่าง

นายช่างโยธา 6 ว