

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคาร คสล. ที่สาธารณะภายในสุสานข้างวัดสันติริมปิง หมู่ที่ 6 ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน / เทศบาลตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
2. วงเงินงบประมาณ 300,000.- บาท (-สามแสนบาทถ้วน-)
3. ลักษณะงาน ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2559 เป็นเงิน 302,000.- บาท (-สามแสนสองพันบาทถ้วน-)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบ ปร.5
 - 5.2 ใบประมาณการค่าก่อสร้าง แบบ ปร.4
 - 5.3 ใบราคากลางค่าก่อสร้าง
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายอุดม หงส์หิรัญ ประธานกรรมการ
 - 6.2 นายบุษ ثنا โกชัยยา กรรมการ
 - 6.3 นายนิติพงษ์ ทรงวัย กรรมการ



สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

งาน ก่อสร้างศาลาบำเพ็ญกุศลภายในสุสานข้างวัดสันติวิมปีง ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร

ประเภทงาน งานอาคาร

สถานที่ก่อสร้าง ที่สาธารณะภายในสุสานข้างวัดสันติวิมปีง หมู่ที่ 6 ตำบลริมปีง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลริมปีง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

แบบเลขที่ / 2559

ประมาณการตามแบบ ปจ.4 จำนวน แผ่น

ประมาณการวันที่ 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน ไม่รวม VAT (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	230,376.43	1.2708	292,762.37	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
2	ประเภทงานทาง				- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
3	ประเภทงานสะพาน				- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
	และท่อเหลี่ยม				- เงินประกันผลงานหัก 0%
4	พัฒนาอาคาร			10,170.00	- พื้นที่ปรกติ
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			302,932.37	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง			302,000.00	
	ตัวหนังสือ (สามแสนสองพันบาทถ้วน)				

ขนาดหรือเนื้อที่ 160.00 ตารางเมตร เฉลี่ยราคาประมาณ - 1,829.76 บาท/ตารางเมตร

ลงชื่อ  ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายชุลคม หงส์หิรัญ)


ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายชูนสนา โกชัยยา)

นักบริหารงานช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายนิติพงษ์ ทรงวีย์)

นายช่างโยธา 6 ว

ลงชื่อ  เห็นชอบ
(นางจันทวรรณ อุจนจนา)

ปลัดเทศบาลตำบลริมปีง
24 มิ.ย. 2559

ลงชื่อ  อนุมัติ
(นายอนัน มหาเกียรติคุณ)

นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลริมปีง

ใบประมาณการค่าก่อสร้าง

งาน ก่อสร้างศาลาบำเพ็ญกุศลภายในสุสานข้างวัดสันนิบาต ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง ที่สาธารณะภายในสุสานข้างวัดสันนิบาต หมู่ที่ 6 ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
 แบบเลขที่ / 2559
 แบบปร. 4 แผ่นที่

ประมาณการวันที่ 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	รายการวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมราคาวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานดิน								
	1.1 ดินซุด - ดินถมฐานราก	26.46	ลบ.ม.	-	-	125.00	3,307.50	3,307.50	
	1.2 ทรายหยาบรองพื้นหถม + รองพื้น	0.98	ลบ.ม.	588.79	577.01	91.00	89.18	666.19	
2	งานคอนกรีต								
	2.1 คอนกรีตผสมเสร็จรูปทาบปาก 180 กก./ตร.ชม.	0.98	ลบ.ม.	1,808.55	1,772.38	306.00	299.88	2,072.26	
	2.2 คอนกรีตผสมเสร็จรูปทาบปาก 240 กก./ตร.ชม.	20.42	ลบ.ม.	1,976.95	40,369.32	391.00	7,984.22	48,353.54	
3	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	3.1 RB 6 มม (SR 24)	97.95	กก.	26.28	2,574.03	4.10	401.58	2,975.61	
	3.2 DB 12 มม (SD 30)	606.33	กก.	24.12	14,624.59	3.30	2,000.88	16,625.47	
	3.4 ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	23.48	กก.	42.99	1,009.22	-	-	1,009.22	
	3.5 ค่าแรงประกอบแบบหล่อคอนกรีต	62.40	ตร.ม.	-	-	133.00	8,299.20	8,299.20	
4	งานฉาบปูน								
	4.1 งานฉาบเหล็กเสริมและฉาบปูน	31.20	ลบ.พ.	457.94	14,287.73	-	-	14,287.73	
5	งานหลังคา								
	5.1 ฝ้าเหล็กกลมค่า Ø 2 นิ้ว (น้ำหนัก 19 กก./ท่อน)	22.40	ตร.ม.	65.00	1,456.00	115.00	2,576.00	4,032.00	
	5.3 ฝ้าเหล็ก C 75 X 45 X 15 X 2.3 MM. (น้ำหนัก 21 กก./ท่อน)	65.09	ท่อน	518.00	33,718.35	228.00	14,841.28	48,559.63	
	5.4 แผ่น METAL SHEET สี มงกุฎถก ทน10.35 MM.	23.33	ท่อน	546.73	12,757.03	252.00	5,880.00	18,637.03	
		151.20	ตร.ม.	148.57	22,463.78	50.00	7,560.00	30,023.78	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	รายการวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมราคาวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	5.5 แผ่น METAL SHEET ซีปิดโค้งด้านหน้า - หลัง ขนาด 0.35 MM	43.14	ตร.ม	128.57	5,546.51	50.00	2,157.00	7,703.51	
	5.5 ชุดแผ่นเหล็กวางหัวเสา	8.00	ชุด	295.00	2,360.00	50.00	400.00	2,760.00	
	5.6 สกรูหมั้วซีท #12x48	874.00	ตัว	2.50	2,185.00	-	-	2,185.00	
6	งานสี								
	6.1 ลึกลงดิน + ลีกริ่ง	77.21	ตร.ม	45.00	3,474.45	30.00	2,316.30	5,790.75	
	6.2 สันป่าตอก	22.40	ตร.ม	35.00	784.00	35.00	784.00	1,568.00	
8	งานไฟฟ้า								
	6.1 โคมพร้อมหลอดฟลูออโรเรสเซนต์ ขนาด 36 W หลอดคู่	8.0	ชุด	450.00	3,600.00	150.00	1,200.00	4,800.00	
	6.2 สวิตช์เปิด-ปิด	8.0	ชุด	150.00	1,200.00	150.00	1,200.00	2,400.00	
	6.3 เต้ารับ	4.0	ชุด	150.00	600.00	80.00	320.00	920.00	
	6.4 ตู้ LOAD CENTER ขนาด 4 ช่อง พร้อมถูกเซอร์กิต	1.0	ชุด	1,200.00	1,200.00	200.00	200.00	1,400.00	
	6.5 งานสาย Main ไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์	1.0	LS	-	-	-	-	2,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							230,376.43	บาท
	ค่า Factor F 1.2708							62,385.94	บาท
	รวมเป็นเงิน							292,762.37	บาท
10	พัสดุผลงาน ใบพัด 56 นิ้ว	6.0	ตัว	1,345.00	8,070.00	350.00	2,100.00	10,170.00	บาท
	รวมเป็นเงินทั้งหมด							302,932.37	บาท

302,000.00

คิดเป็นเงิน

ตัวหนังสือ (ตามแผนสองพันบาทถ้วน)

ลงชื่อ

(นางชัญฉวี โกษะฉายา)

ผู้ประมาณการ

นักบริหารงานช่าง

ลงชื่อ

(นายอนันตพงษ์ ทรงวงษ์)

ผู้ตรวจงาน

นายช่างโยธา 6 ว

ลงชื่อ

(นายอุดม หงส์ศรีภูมิ)

ตรวจ

ผู้อำนวยการโครงการช่าง

ใบราคากลางค่าก่อสร้าง

งาน ก่อสร้างศาลาบำเพ็ญกุศลภายในสุสานข้างวัดสันนิมปิง ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ที่สาธารณะภายในสุสานข้างวัดสันนิมปิง หมู่ที่ 6 ตำบลนิมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

แบบเลขที่ / 2559 / 2559 แบบ ป.ร. 4 แผ่นที่

ประมาณการวันที่ 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	รายการวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมราคาวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานดิน								
	1.1 ดินซุด - ดินถมฐานราก	26.46	ลบ.ม.	-	-	125.00	3,307.50	3,307.50	
	1.2 ขยายขยายบรอกกันหลุม + รองพื้น	0.98	ลบ.ม.	588.79	577.01	91.00	89.18	666.19	
2	งานคอนกรีต								
	2.1 คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงแท่ง 180 กก./ตร.ซม.	0.98	ลบ.ม.	1,808.55	1,772.38	306.00	299.88	2,072.26	
	2.2 คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงแท่ง 240 กก./ตร.ซม.	20.42	ลบ.ม.	1,976.95	40,369.32	391.00	7,984.22	48,353.54	
3	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	3.1 RB 6 mm (SR 24)	97.95	กก.	26.28	2,574.03	4.10	401.58	2,975.61	
	3.2 DB 12 mm (SD 30)	606.33	กก.	24.12	14,624.59	3.30	2,000.88	16,625.47	
	3.4 ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	23.48	กก.	42.99	1,009.22	-	-	1,009.22	
	3.5 ค่าแรงประกอบแบบหล่อคอนกรีต	62.40	ตร.ม.	-	-	133.00	8,299.20	8,299.20	
	3.6 แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%)	31.20	ลบ.พ.	457.94	14,287.73	-	-	14,287.73	
4	งานปูน								
	4.1 งานฉาบหุ้มเสาและฉาบปูน	22.40	ตร.ม.	65.00	1,456.00	115.00	2,576.00	4,032.00	
5	งานเหล็ก								
	5.1 ท่อเหล็กกลมตัว Ø 2 นิ้ว (น้ำหนัก 19 กก./ท่อน)	65.09	ท่อน	518.00	33,718.35	228.00	14,841.28	48,559.63	
	5.3 เหล็ก C 75 X 45 X 15 X 2.3 MM. (น้ำหนัก 21 กก./ท่อน)	23.33	ท่อน	546.73	12,757.03	252.00	5,880.00	18,637.03	
	5.4 แผ่น METAL SHEET สังกะสี หนา 0.35 MM.	151.20	ตร.ม.	148.57	22,463.78	50.00	7,560.00	30,023.78	
	5.5 แผ่น METAL SHEET สังกะสี หนา 0.35 MM.	43.14	ตร.ม.	128.57	5,546.51	50.00	2,157.00	7,703.51	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	รายการวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมราคาวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	5.5 ซอนบีนเหล็กวงหัวเสา	8.00	ชุด	295.00	2,360.00	50.00	400.00	2,760.00	
	5.6 สกรูหมัสดูท #12x48	874.00	ตัว	2.50	2,185.00	-	-	2,185.00	
6	งานตี								
	6.1 สึกันสนิม + สีสกริง	77.21	ตร.ม	45.00	3,474.45	30.00	2,316.30	5,790.75	
	6.2 สึกันพลาสติก	22.40	ตร.ม	35.00	784.00	35.00	784.00	1,568.00	
8	งานไฟฟ้า								
	6.1 โคมพร้อมหลอดฟลูออโรเรสเซนต์ ขนาด 36 W หลอดคู่	8.0	จุด	450.00	3,600.00	150.00	1,200.00	4,800.00	
	6.2 สวิตช์เปิด-ปิด	8.0	จุด	150.00	1,200.00	150.00	1,200.00	2,400.00	
	6.3 เต้ารับ	4.0	จุด	150.00	600.00	80.00	320.00	920.00	
	6.4 ตู้ LOAD CENTER ขนาด 4 ช่อง พร้อมกุญช้อกรัก	1.0	จุด	1,200.00	1,200.00	200.00	200.00	1,400.00	
	6.5 งานสาย Main ีไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์	1.0	L/S	-	-	-	-	2,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							230,376.43	บาท
	ค่า Factor F 1.2708							62,385.94	บาท
	รวมเป็นเงิน							292,762.37	บาท
	หักลดพดาม ใบพัด 56 นิ้ว	6.0	ตัว	1,345.00	8,070.00	350.00	2,100.00	10,170.00	บาท
10	หักลดพดาม ใบพัด 56 นิ้ว							302,932.37	บาท
	รวมเป็นเงินทั้งหมด							302,000.00	บาท

คิดเป็นเงิน
ตัวหนังสือ (ตามแผนของพัฒนาถ้ำวัน)

คณะกรรมการกำหนดราคาตลาด

ลงชื่อ
ประธานกรรมการ

(นายอุดม นงส์ศิริชัย)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ
กรรมการ

(นายชุตานา โกชัยยา)
นักบริหารงานช่าง 6

ลงชื่อ
กรรมการ

(นายชุตพงษ์ ทรงวัช)
นายช่างโยธา 6 ข