

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์หลังคาสูง บริเวณด้านหน้าศูนย์เด็กเล็กฯ หมู่ที่ ๗ ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลริมปิง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน โดยการดำเนินการเพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์หลังคาสูง ขนาดกว้าง ๒๐.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลฯ)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๑,๑๑๖,๐๐๐.-บาท
๖. บัญชีประมาณการราคา ราคาวัสดุก่อสร้างเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ ของพาณิชย์จังหวัดลำพูนและจังหวัดเชียงใหม่
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางจำนวน ๖ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายอุดม หงส์ศิริณ ผู้อำนวยการกองช่าง
 - ๗.๒ นายสนั่น หลวงมณีวรรณ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 - ๗.๓ นายยุทธนา โกชัยยา หัวหน้าฝ่ายการโยธา

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน	งานอาคาร			
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์หลังคาสูง ขนาดกว้าง 20.00 ม.ยาว 20.00 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400.00 ตร.ม.			
สถานที่ก่อสร้าง	บริเวณหน้าศูนย์เด็กเล็ก หมู่ที่ 7 ต.ริมปิง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	เทศบาลตำบลริมปิง			
แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน	2	หน้า		
กำหนดราคา เมื่อวันที่	30	เดือน	สิงหาคม	พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์หลังคาสูง ขนาดกว้าง 20.00 ม. ยาว 20.00 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400.00 ตร.ม.	855,062.31	1.3056	1,116,369.35	

รวมค่าก่อสร้าง 1,116,369.35 บาท

คิดเพียง 1,116,000.00 บาท

หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน

พื้นที่อาคาร 400.00 เมตร เฉลี่ย 2,790.00 บาท / เมตร

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุภกร โภชิตยา)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสนั่น หลวงมณีวรรณ)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นางจันทร์วรรณ กันธิมา)

ปลัดเทศบาล

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายเอก มหาเกียรติคุณ)

นายกเทศมนตรี

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายอุดม หงส์วิญญู)

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน

อาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง

ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์หลังคาสูง ขนาดกว้าง 20.00 ม.ยาว 20.00 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400.00 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง

บริเวณหน้าศูนย์เด็กเล็ก หมู่ที่ 7 ต.วิมพิง อ.เมืองคำซุน จ.ลำพูน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

เทศบาลตำบลวิมพิง

คำนวณราคาโดย

นายสนั่น หลวงมีวีร์วรรค์

เมื่อวันที่ 30


สิงหาคม

พ.ศ.

2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานก่อสร้างอาคาร								
1	งานปูนคันทันนารวม พร้อมคันทัน	96.000	ตบ.ม.	-	-	125.00	12,000.00	12,000.00	ใช้ราคาพาณิชย์
2	คอนกรีตหยาบ 180	2.500	ตบ.ม.	1,495.33	3,738.33	306.00	765.00	4,503.33	กรกฎาคม 2564
3	ทรายรองพื้น	2.000	ตบ.ม.	454.83	909.66	99.00	198.00	1,107.66	
4	เหล็กตะแกรงวางยา 20*20	40.000	ตร.ม.	28.97	1,158.80	5.00	200.00	1,358.80	
5	เหล็กกลม 6 มม	0.217	ตัน	24,978.25	5,420.28	4,100.00	889.70	6,309.98	
6	เหล็กข้ออ้อย 12 มม.	0.600	ตัน	23,325.18	13,995.11	3,300.00	1,980.00	15,975.11	
7	เหล็กข้ออ้อย 16 มม	1.530	ตัน	23,334.87	35,702.35	4,100.00	6,273.00	41,975.35	
8	ลวดผูกเหล็ก	45.170	กก.	30.42	1,374.07	-	-	1,374.07	
9	คอนกรีตโครงสร้าง 240	23.570	ตบ.ม.	1,570.09	37,007.02	391.00	9,215.87	46,222.89	
10	งานไม้แบบ	105.600	ตร.ม.	124.62	13,159.87	133.00	14,044.80	27,204.67	
11	แผ่นเหล็ก 25*40*9 มม.	20.000	แผ่น	285.00	5,700.00	-	-	5,700.00	
12	น็อคตัวข้ออ้อย 16 มม.	40.000	ตัว	193.00	7,720.00	-	-	7,720.00	
13	รางน้ำฝนชนิด B	28.50	เมตร	450.00	12,825.00	-	-	12,825.00	
14	รางน้ำฝนชนิด A	23.50	เมตร	400.00	9,400.00	-	-	9,400.00	
15	ท่อพีวีซี 4 นิ้ว ชั้น 8.5	7.00	ท่อน	603.74	4,226.18	-	-	4,226.18	
								197,903.04	

ยอดยกไป



ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
16	ข้อต่อ พิววีซี 4 นิ้ว	4.00	ท่อน	154.21	616.84	-	-	197,903.04	
17	เหล็กกลมค่า 5 นิ้วหนา 4.5 มม.(นบ.82.7 +/-)	41.00	ท่อน	3,088.00	126,608.00	-	-	126,608.00	
18	เหล็กกลมค่า 2 นิ้วหนา 3.2 มม.(นบ.25.25 +/-)	30.00	ท่อน	910.00	27,300.00	-	-	27,300.00	
19	เหล็กกลมค่า 1.5 นิ้วหนา 2.3 มม.(นบ.15.0 +/-)	32.00	ท่อน	530.00	16,960.00	-	-	16,960.00	
20	เหล็กกล่อง 2*2*2.3 มม. (นบ.18.2 +/-)	44.00	ท่อน	695.00	30,580.00	-	-	30,580.00	
21	เหล็กกล่อง 1*1*2.0 มม. (นบ.8.16 +/-)	8.00	ท่อน	253.00	2,024.00	-	-	2,024.00	
22	เหล็กซี่ 150*50*2.3 มม.*29.5 กก.	97.00	ท่อน	910.28	88,297.16	-	-	88,297.16	
23	งานพันลวดกันสนิม/พาสี	434.46	ตร.ม.	13.77	5,982.51	35.00	15,206.10	21,188.61	
24	งานประกอบโครงเหล็ก (โครง TRUSS)	8,040.59	กก.	-	-	12.00	96,487.08	96,487.08	
25	ค่าตัด ไม้	40.00	ท่อน	-	-	100.00	4,000.00	4,000.00	
26	งานฉาบปูนเสา	78.00	ตร.ม.	44.61	3,479.58	100.00	7,800.00	11,279.58	
27	แผ่นเมทัลชีส หนา 0.40 มม.(แผ่นโค้ง)	840.00	เมตร	215.00	180,600.00	-	-	180,600.00	หลังคา
28	แผ่นเมทัลชีส หนา 0.40 มม.(แผ่นตรง)	111.50	เมตร	200.00	22,300.00	-	-	22,300.00	กันสาด 4 ด้าน
29	งานติดตั้งหลังคาเมทัลชีส	588.00	ตร.ม.	-	-	23.00	13,524.00	13,524.00	
30	งานติดตั้งกันสาดเมทัลชีส	78.00	ตร.ม.	-	-	23.00	1,794.00	1,794.00	
31	ครอปข้าง	54.00	ม.	100.00	5,400.00	-	-	5,400.00	
32	สกรูยิงเป	2,000.000	ตัว	2.20	4,400.00	-	-	4,400.00	
33	สกรูกัน	1,000.000	ตัว	1.80	1,800.00	-	-	1,800.00	
34	งานร้อยอาคารพร้อมขมก้อง 5*20	100.000	ตร.ม.	-	-	20.00	2,000.00	2,000.00	
							รวมเงิน	855,062.31	บาท
	Factor F 3111013				1.3056			1,116,369.36	