

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างศาลานอเนกประสงค์ พร้อมก่อสร้างห้องน้ำ 2 ห้อง บริเวณอาคารอเนกประสงค์ บ้านเจดีย์ขาว หมู่ที่ 5 ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน / เทศบาลตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
2. วงเงินงบประมาณ 200,000.- บาท (-สองแสนบาทถ้วน-)
3. ลักษณะงาน ศาลานอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 12.00 เมตร ยาว 18.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 216 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างห้องน้ำ 2 ห้อง ขนาด 2 x 3 เมตร
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 20 มกราคม 2560 เป็นเงิน 207,000.- บาท (-สองแสนเจ็ดพันบาทถ้วน-)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบ ปร.5
 - 5.2 ราคากลางค่าก่อสร้าง แบบ ปร.4
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายอุดม หงส์หิรัญ ประธานกรรมการ
 - 6.2 นายยุทธนา โกชัยยา กรรมการ
 - 6.3 นายนิติพงษ์ ทรงวัย กรรมการ



สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง


แบบ ปร.5 แผ่นที่ 1 / 1

ประมาณการ งานเทคอนกรีตเสริมเหล็กลานเอนกประสงค์พร้อมก่อสร้างห้องน้ำ 2 ห้อง
 ปริมาณงาน เทลาน คสล. ขนาดกว้าง 12.00 เมตร ยาว 18.00 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 216.00 ตารางเมตร
 พร้อมก่อสร้างห้องน้ำ 2 ห้อง ขนาด 2.00 x 3.00 เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง บริเวณอาคารเอนกประสงค์บ้านเจดีย์ขาว หมู่ที่ 5 ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560 ยื่นราคาตามเดือนที่ประมาณการ


ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	ค่า Factor F	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	158,762.88	1.3074	207,566.58	Factor"F" - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - เงินประกันผลงานหัก 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี - ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			207,566.58	
	ปรับเป็นราคาค่าก่อสร้าง			207,000.00	
(ตัวอักษร)		(-สองแสนเจ็ดพันบาทถ้วน-)			

ขนาดหรือเนื้อที่ จำนวน - ตรม. เฉลี่ย - บาท/ตรม.

หมายเหตุ รายการใดๆ ที่ไม่ปรากฏในรายการประมาณราคา หรือขัดแย้งกับรูปแบบและรายการ ผู้เสนอราคาจะต้องพิจารณาแก้ไขหรือเพิ่มเติมและหรือแก้ไขเพิ่มเติมให้ถูกต้อง เพื่อให้เป็นไปตามรูปแบบ รายการ และวัตถุประสงค์การก่อสร้าง ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาที่เสนอ โดยไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ กับบขทางราชการแต่อย่างใด

ลงชื่อ  ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายอุดม หงส์ศิริกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นายยุทธนา โกชัยยา)
 หัวหน้าฝ่ายการโยธา


ลงชื่อ  กรรมการ
 (นายนิติพงษ์ ทรงวัย)

นายช่างโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นางจันทวรรณ อุจะนำ)

ปลัดเทศบาลตำบลริมปิง

ลงชื่อ .....อนุมัติ

(นายเอนก มหาเกียรติคุณ)

นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลริมปิง

ราคากลางค่าก่อสร้าง

รายการประมาณการ งานเทคนิคติดตั้งเสริมเหล็กงานเอนกประสงค์พร้อมก่อสร้างห้องน้ำ 2 ห้อง

ปริมาณงาน เหล็ก ขนาดกว้าง 12.00 เมตร ยาว 18.00 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 216.00 ตารางเมตร รายการเลขที่

พร้อมก่อสร้างห้องน้ำ 2 ห้อง ขนาด 2.00 x 3.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณอาคารเอนกประสงค์บ้านเจดีย์ขาว หมู่ที่ 5 ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ประมาณการวันที่ 2๐ เดือน มกราคม พ.ศ. 2560

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลริมปิง ยื่นราคาตามเดือที่ประมาณการ

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	ก. งานเทปูน คสล.	10.80	ลบ.ม	588.79	6,358.93	99.00	1,069.20	7,428.13	
2	ทรายหยาบปรับระดับ	32.40	ลบ.ม	1,976.95	64,053.18	306.00	9,914.40	73,967.58	
3	คอนกรีตผสมเสริมกำลังอัด 240 กก./ตร.ซม.	31.97	กก.	24.12	771.07	4.10	131.07	902.14	
4	เหล็กเส้นกลม DB Ø 12 มม. (SD 30)	216.00	ตร.ม	29.50	6,372.00	5.00	1,080.00	7,452.00	
5	ตะแกรงเหล็ก Wire Mahe Ø 4 มม. @ 0.20 ม.#	6.00	ลิตร	20.00	120.00	-	-	120.00	
6	ยางมะตอย	14.40	ตร.ม	-	-	133.00	1,915.20	1,915.20	
7	ค่าตั้งแบบหล่อคอนกรีต	4.32	ตร.ม	457.94	1,978.30	-	-	1,978.30	
8	แบบหล่อคอนกรีต (คิด 20%)	216.00	ตร.ม.	-	-	15.00	3,240.00	3,240.00	
	ค่าตัดหยาบพื้นผิว								
	ข. งานก่อสร้างห้องน้ำ								
1	ดินซูด - ดินถมฐานราก	2.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	198.00	198.00	
2	ทรายหยาบรองกันหลุม + รองพื้น	0.50	ลบ.ม.	588.79	294.40	91.00	45.50	339.90	
3	งานคอนกรีตผสมเสริมจุ่มลูบปากค์ 240 กก./ตร.ซม.	2.67	ลบ.ม.	1,976.95	5,278.46	391.00	1,043.97	6,322.43	
	ยอดยกไป							103,863.67	

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	ยอดยกมา							103,863.67	
4	เหล็ก RB 6 mm (SR24)	42.62	กก.	26.39	1,124.85	4.10	174.76	1,299.61	
5	เหล็ก DB 12 mm (SD 30)	104.78	กก.	24.25	2,541.01	3.30	345.79	2,886.80	
6	ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	3.49	กก.	42.99	150.16	-	-	150.16	
7	ค่าแรงตั้งแบบหล่อคอนกรีต	15.40	ตร.ม.	-	-	133.00	2,048.20	2,048.20	
8	แบบหล่อคอนกรีต (คิด 40 %)	6.16	ตร.ม.	457.94	2,820.91	-	-	2,820.91	
9	ตะปูตอกไม้ 3"	0.51	กก.	39.72	20.39	-	-	20.39	
10	งานก่ออิฐครึ่งแผ่น	20.00	ตร.ม.	284.79	5,695.79	89.00	1,780.00	7,475.79	
11	งานฉาบปูน	40.00	ตร.ม.	61.15	2,446.00	87.00	3,480.00	5,926.00	
12	สีน้ำพลาสติก	30.00	ตร.ม.	35.00	1,050.00	30.00	900.00	1,950.00	
13	งานฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดชนิดกันชื้น หน้า 9 มม. ทาสี โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60 x 0.60 m	6.00	ตร.ม.	170.00	1,020.00	75.00	450.00	1,470.00	
14	งานกระเบื้องเคลือบผนัง ขนาด 8" x 8"	20.00	ตร.ม.	148.60	2,972.00	166.00	3,320.00	6,292.00	
15	หลอดฟลูออโรสเซนต์เดี่ยวพร้อมครอบพลาสติกกลม	2.00	ชุด	450.00	900.00	150.00	300.00	1,200.00	
16	สวิทช์เปิด - ปิดทางเดียว	2.00	จุด	32.71	65.42	80.00	160.00	225.42	
17	งานสาย Main ไฟฟ้า สายไฟฟ้าภายในอาคารร้อยท่อ PVC	1.00	งาน	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
18	ชุดประตูปานประตูวงกบไม้เนื้อแข็ง 2" x 4" บานไม้เนื้อแข็ง บายทึบ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	2.00	ชุด	2,196.26	4,392.52	410.00	820.00	5,212.52	
19	หน้าต่างบานแลบแอด 0.60 x 0.60 ม. วงกบไม้เนื้อแข็ง 2" x 4"	2.00	ชุด	450.00	900.00	175.00	350.00	1,250.00	
	ยอดยกไป							145,091.47	

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	ยอดยกมา							145,091.47	
20	โถส้วมแบบชักโครกพร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	2,476.64	4,953.28	450.00	900.00	5,853.28	
21	ชุดอ่างล้างหน้าพร้อมอุปกรณ์	3.00	ชุด	532.71	1,598.13	450.00	1,350.00	2,948.13	
22	ชุดกระจกเงา ขนาด 1.00 x 1.80 ม. พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	1.00	ชุด	800.00	800.00	70.00	70.00	870.00	
23	งานเดินท่อ PVC	1.00	งาน	-	-	-	-	2,000.00	
24	ชุดบ่อเกรอะ - บ่อซึม	1.00	ชุด	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							158,762.88	บาท
	ค่า Factor F 1.3074							48,803.71	บาท
	รวมเป็นเงิน							207,566.58	บาท
	คิดเป็นเงิน							207,000.00	บาท

(ตัวอักษร) (-สองแสนเจ็ดพันบาทถ้วน-)

ลงชื่อ.....
(นายอุดม หงส์วิทย์)

.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....
(นายยุทธนา โกชัยยา)

.....กรรมการ

ลงชื่อ.....
(นายนิติพงษ์ ทรจรัส)

.....กรรมการ

ผู้อำนวยการของเทศบาลตำบลมิ่ง

ลงชื่อ.....

.....เห็นชอบ

(นางจันทวรรณ ชุนจะนำ)

ปลัดเทศบาลตำบลมิ่ง

ลงชื่อ.....อนันต์

(นายเอก มหาเกียรติคุณ)

นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลมิ่ง

นายช่างโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....อนันต์