

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับภูมิทัศน์หอเสื่อบ้าน โดยเทศบาลนครศรีนครินทร์เหล็ก ที่สาธารณะบริเวณหอเสื่อบ้าน บ้านสันติริมปิง หมู่ที่ 6 ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน / เทศบาลตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
2. วงเงินงบประมาณ 120,000.- บาท (-หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน-)
3. ลักษณะงาน เทศบาลนครศรีนครินทร์เหล็ก ขนาดพื้นที่เทศบาลนครินทร์ไม่น้อยกว่า 240.00 ตารางเมตร
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นเงิน 128,000.- บาท (-หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 5.1 สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบ ปร.5
  - 5.2 ราคากลางค่าก่อสร้าง แบบ ปร.4
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - 6.1 นายอุดม หงส์ทีรัญ ประธานกรรมการ
  - 6.2 นายยุทธนา โกชัยยา กรรมการ
  - 6.3 นายนิติพงษ์ ทรงวัย กรรมการ



# สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.5 แผ่นที่ 1 / 1

ประมาณการ โครงการเทลนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
 ปริมาณงาน ขนาดพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 240.00 ตารางเมตร  
 สถานที่ก่อสร้าง บริเวณอาคารหอเตือนบ้าน บ้านสันติริมปิง หมู่ที่ 6 ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน  
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 6 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ยื่นราคาตามเดือนที่ประมาณการ


ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	ค่า Factor F	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	97,958.79	1.3074	128,071.32	Factor"F" - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - เงินประกันผลงานหัก 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี - ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			128,071.32	
	ปรับเป็นราคาค่าก่อสร้าง			128,000.00	
(ตัวอักษร)		(-หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)			

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน 240.00 ตรม. เอลีเย 533.33 บาท/ตรม.


หมายเหตุ รายการใดๆ ที่ไม่ปรากฏในรายการประมาณราคา หรือขัดแย้งกับรูปแบบและรายการ ผู้เสนอราคาจะต้องพิจารณาแก้ไข หรือเพิ่มเติมและหรือแก้ไขเพิ่มเติมให้ถูกต้อง เพื่อให้เป็นไปตามรูปแบบ รายการ และวัตถุประสงค์การก่อสร้าง ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาที่เสนอ โดยไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ กับทางราชการแต่อย่างใด


ลงชื่อ   
 (นายอุดม หงส์ศิริรัฐ)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


ลงชื่อ   
 (นายยุทธนา โกษัยยา)  
 หัวหน้าฝ่ายการโยธา

กรรมการ

ลงชื่อ  เห็นชอบ  
 (นางจันยวรรณ อุณจะนำ)  
 ปลัดเทศบาลตำบลริมปิง

ลงชื่อ   
 (นายนิติพงษ์ ทองวัย)  
 นายช่างโยธาชำนาญการ

กรรมการ

ลงชื่อ  อนุมัติ  
 (นายเอนก มหาเกียรติคุณ)  
 นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลริมปิง

ราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1 / 1

รายการประมาณการ โครงการเทศบาลนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ขนาดพื้นที่เทศบาลนครศรีธรรมราช 240.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณอาคารหอเสื่อบ้าน บ้านส้มปิ้ง หมู่ที่ 6 ตำบลส้มปิ้ง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลส้มปิ้ง

รายการเลขที่

ประมาณการวันที่ 6 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ยื่นราคาตามเดือนที่ประมาณการ

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	ทรายปรับระดับ	12.00	ลบ.ม.	327.10	3,925.20	99.00	1,188.00	5,113.20	
2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปทูลบาศก์ 240 กก./ตร.ม.	36.00	ลบ.ม.	1,976.95	71,170.20	306.00	11,016.00	82,186.20	
3	เหล็กเส้นกลม DB Ø 12 มม.	41.82	กก.	24.25	1,014.14	3.30	138.01	1,152.14	
4	ตะแกรงเหล็ก Wire Mesh Ø 4 มม. @ 0.20 ม.#	240.00	ตร.ม.	29.59	7,101.60	5.00	1,200.00	8,301.60	
5	ช่างมอดย	6.00	อัตรา	32.50	195.00	-	-	195.00	
6	ค่าแรงตั้งแบบหล่อคอนกรีต	4.50	ตร.ม.	-	-	133.00	598.50	598.50	
7	แบบหล่อคอนกรีต (คิด 20%)	0.90	ลบ.พ.	457.94	412.15	-	-	412.15	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							97,968.79	บาท
	ค่า Factor F 1.3074							30,112.53	บาท
	รวมเป็นเงิน							128,071.32	บาท
	คิดเป็นเงิน							128,000.00	บาท

(ตัวอักษร) (-หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการฯ

(นายอุตุน หงส์หิรัญ)

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายอุตุน โภชัยยา)

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายนิติพงษ์ ทรวงวัย)

ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลส้มปิ้ง

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

นายช่างโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....

เห็นชอบ.....

อนุมัติ.....

(นางจันทวรรณ อุจะหน้า)

(นายเชนกา มหาเกียรติคุณ)

ปลัดเทศบาลตำบลส้มปิ้ง

นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลส้มปิ้ง