

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อ คสล. ๙ ถนนสาธารณะหน้าบ้าน นายประพันธ์ ฉาพิงค์ยศ ถึงข้างบ้านนางศรีพรรณ กำภิชัย หมู่ที่ 6 ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน / เทศบาลตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
2. วงเงินงบประมาณ 130,000.- บาท (-หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน-)
3. ลักษณะงาน ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 64.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร และวางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร จำนวน 2 จุด ความยาวรวม 6.00 เมตร
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นเงิน 119,000.- บาท (-หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 5.1 สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง แบบ ปร.5
  - 5.2 ราคากลางค่าก่อสร้างแบบ ปร.4
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - 6.1 นายอุดม หงส์หิรัญ ประธานกรรมการ
  - 6.2 นายยุทธนา โกชัยยา กรรมการ
  - 6.3 นายนิติพงษ์ ทรงวัย กรรมการ



# สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปจ.5 แผ่นที่ 1/1

ประมาณการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาว 64.00 เมตร และวางท่อ คสล.ขนาด Ø 0.30 เมตร จำนวน 2 จุด ความยาวรวม 6.00 เมตร


สถานที่ก่อสร้าง ถนนสาธารณะประโยชน์ หน้าบ้านนายประพันธ์ ตาพิงคดียศถึงบ้านนางศรีพรรณ คำภิชัย หมู่ที่ 6 ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 6 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ยื่นราคาตามเดือนที่ประมาณการ

| ลำดับที่   | รายการ                     | ค่าก่อสร้าง<br>(บาท)                 | ค่า<br>Factor F | จำนวนเงิน<br>(บาท) | หมายเหตุ  |
|------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------|---|
| 1          | ประเภทงานอาคาร             | 91,209.99                            | 1.3074          | 119,247.94         | Factor"F"<br>- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %<br>- เงินประกันผลงานหัก 0 %<br>- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี<br>- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 % |
| สรุป       | รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น |                                      |                 | 119,247.94         |   |
|            | ปรับเป็นราคาค่าก่อสร้าง    |                                      |                 | 119,000.00         |   |
| (ตัวอักษร) |                            | (-หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-) |                 |                    |   |

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน 70.00 เมตร เฉลี่ย 1,700.00 บาท/เมตร


หมายเหตุ รายการใดๆ ที่ไม่ปรากฏในรายการประมาณราคา หรือขัดแย้งกับรูปแบบและรายการ ผู้เสนอราคาจะต้องพิจารณาแก้ไข หรือเพิ่มเติมและหรือแก้ไขเพิ่มเติมให้ถูกต้อง เพื่อให้เป็นไปตามรูปแบบ รายการ และวัตถุประสงค์การก่อสร้าง ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาที่เสนอ โดยไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ กับบททางราชการแต่อย่างใด


ลงชื่อ   
(นายอุดม หงส์ศิริวงษ์)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


ลงชื่อ   
(นายยุทธนา ไกรชัยยา)  
หัวหน้าฝ่ายการโยธา

กรรมการ

ลงชื่อ .....เห็นชอบ  
(นางจันยวรรณ อุณจะนำ)  
ปลัดเทศบาลตำบลริมปิง

ลงชื่อ   
(นายนิติพงษ์ ทรงวัย)  
นายช่างโยธาชำนาญการ

กรรมการ

ลงชื่อ .....อนุมัติ  
(นายเอก มหาเกียรติคุณ)  
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลริมปิง

ราคากลางค่าก่อสร้าง

รายการประมาณการ โครงการก่อสร้างระบบจ่ายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาว 64.00 เมตร และวางท่อ คสล.ขนาด Ø 0.30 เมตร จำนวน 2 จุด  
 ความยาวรวม 6.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสาธารณะประโยชน์ หน้าบ้านนายประพันธ์ ภาษีชัย หมู่ที่ 6 ตำบลจิมิง  
 อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ประมาณการวันที่ 6 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลจิมิง ยินราคาตามเดือนที่ประมาณการ

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                           | จำนวน  | หน่วย | ค่าวัสดุก่อสร้าง     |                    | ค่าแรงงาน            |                    | ยอดรวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน<br>(บาท) | หมายเหตุ    |
|--------------|----------------------------------|--------|-------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------|
|              |                                  |        |       | ราคาหน่วยละ<br>(บาท) | จำนวนเงิน<br>(บาท) | ราคาหน่วยละ<br>(บาท) | จำนวนเงิน<br>(บาท) |                                      |             |
| 1            | ร้อยกอนคอนกรีตเต็ม (หนา 0.15 ม.) | 32.00  | ตร.ม. | -                    | -                  | 97.00                | 3,104.00           | 3,104.00                             | ร้อยกอนทั้ง |
| 2            | ดินชุด                           | 16.00  | ลบ.ม. | -                    | -                  | 99.00                | 1,584.00           | 1,584.00                             |             |
| 3            | ทรายปรับระดับ                    | 1.60   | ลบ.ม. | 588.79               | 942.06             | 99.00                | 158.40             | 1,100.46                             |             |
| 4            | คอนกรีตผสมเสร็จ 180 ksc.         | 1.60   | ลบ.ม. | 1,808.55             | 2,893.68           | 306.00               | 489.60             | 3,383.28                             |             |
| 5            | คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc.         | 11.65  | ลบ.ม. | 1,976.95             | 23,031.47          | 391.00               | 4,555.15           | 27,586.62                            |             |
| 6            | เหล็กเส้นกลม RB Ø 9 มม.          | 922.95 | กก.   | 24.17                | 22,307.70          | 3.30                 | 3,045.74           | 25,353.44                            |             |
| 7            | ลวดผูกเหล็ก                      | 30.77  | ตร.ม. | 29.59                | 910.34             | 5.00                 | 153.83             | 1,064.16                             |             |
| 8            | ค่าแรงตั้งแบบหล่อคอนกรีต         | 77.64  | ตร.ม. | -                    | -                  | 133.00               | 10,325.99          | 10,325.99                            |             |
| 9            | แบบหล่อคอนกรีต (คิด 30%)         | 23.29  | ลบ.พ  | 457.94               | 10,666.20          | -                    | -                  | 10,666.20                            |             |
| 10           | งานย้ายแนวท่อประปา               | 1.00   | งาน   | -                    | -                  | 1,500.00             | 1,500.00           | 1,500.00                             |             |
|              | ยอดยกไป                          |        |       |                      | 59,809.39          |                      | 20,070.30          | 85,668.15                            |             |

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุก่อสร้าง     |                    | ค่าแรงงาน            |                    | ยอดรวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|-------------------------|-------|-------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------------|----------|
|              |                         |       |       | ราคาหน่วยละ<br>(บาท) | จำนวนเงิน<br>(บาท) | ราคาหน่วยละ<br>(บาท) | จำนวนเงิน<br>(บาท) |                                      |          |
|              | ยอดยกมา                 |       |       |                      |                    |                      |                    | 85,668.15                            |          |
| 11           | ซ่อมขอบถนน คสล.เดิม     | 64.00 | เมตร  | 40.00                | 2,560.00           | 20.00                | 1,280.00           | 3,840.00                             |          |
| 12           | ท่อ คสล. Ø 0.30 ม.      | 6.00  | ฟุต   | 233.64               | 1,401.84           | 50.00                | 300.00             | 1,701.84                             |          |
|              | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน |       |       |                      |                    |                      |                    | 91,209.99                            | บาท      |
|              | ค่า Factor F 1.3074     |       |       |                      |                    |                      |                    | 28,037.95                            | บาท      |
|              | รวมเป็นเงิน             |       |       |                      |                    |                      |                    | 119,247.94                           | บาท      |
|              | คิดเป็นเงิน             |       |       |                      |                    |                      |                    | 119,000.00                           | บาท      |

(ตัวอักษร -หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการฯ  
 (นายอุดม หงส์วิทย์)  
 ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลจิมป์  
 ลงชื่อ..........เห็นชอบ  
 (นางจันยวรรณ อุนจะน้า)  
 ปลัดเทศบาลตำบลจิมป์

ลงชื่อ..........กรรมการ  
 (นายยุทธนา โกชัยยา)  
 หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ลงชื่อ..........กรรมการ  
 (นายนิติพงษ์ ทรงวัย)  
 นายช่างโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ..........อนุมัติ  
 (นายเอก มหาเกียรติคุณ)  
 นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลจิมป์