

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อ คสล. ๗ ถนนสาธารณะหน้าบ้าน นายวิชัย อ้วนวรรณา ถึงลำเหมืองปู่ไธค์ หมู่ที่ 7 ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน / เทศบาลตำบล ริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
2. วงเงินงบประมาณ 280,000.- บาท (-สองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน-)
3. ลักษณะงาน ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 64.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร และวางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาว 15.00 เมตร
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นเงิน 267,000.- บาท (-สองแสนหกหมื่นเจ็ดพัน บาทถ้วน-)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง แบบ ปร.5
 - 5.2 ราคากลางค่าก่อสร้าง แบบ ปร.4
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายอุดม หงส์ศิริวัฏ ประธานกรรมการ
 - 6.2 นายยุทธนา โกชัยชา กรรมการ
 - 6.3 นายนิติพงษ์ ทรงวัย กรรมการ



สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.5

แผ่นที่ 1 / 1

ประมาณการ	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก				
ปริมาณงาน	ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 156.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร และวางท่อ คลส. ขนาด Ø 0.30 เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาว 15.00 เมตร				
สถานที่ก่อสร้าง	ถนนสาธารณประโยชน์ หน้าบ้านนายวิชัย อวนวรรณนาตังลำเหมืองสาธารณะปู้ไธด หมู่ที่ 7 ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน				
ประมาณราคา	เมื่อวันที่ 6 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560		เป็นราคาตามเดือนที่ประมาณการ		

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	ค่า Factor F	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	204,743.60	1.3074	267,681.78	Factor "F"
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					- เงินประกันผลงานหัก 0 %
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			267,681.78	
	ปรับเป็นราคาค่าก่อสร้าง			267,000.00	
(ตัวอักษร)		(- ต้องแนบหนังสือแนบเงินมัดจำบาทถ้วน -)			

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน 171.00 ตรม. เฉลี่ย 1,561.40 บาท/ตรม.

หมายเหตุ รายการใดๆ ที่ไม่ปรากฏในรายการประมาณราคา หรือขัดแย้งกับรูปแบบและรายการ ผู้เสนอราคาจะต้องพิจารณาแก้ไข
หรือเพิ่มเติมและหรือแก้ไขเพิ่มเติมให้ถูกต้อง เพื่อให้เป็นไปตามรูปแบบ รายการ และวัตถุประสงค์การก่อสร้าง
ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาที่เสนอ โดยไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ กับทางราชการแต่อย่างใด

ลงชื่อ

(นายอุดม หงส์ศิริกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายยุทธนา โกชัยยา)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

กรรมการ

ลงชื่อ

(นางจันยวรรณ อุณจะนำ)

ปลัดเทศบาลตำบลริมปิง

เห็นชอบ

ลงชื่อ

(นายนิติพงษ์ ทองวัย)

นายช่างโยธาชำนาญการ

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายแอน มหาเกียรติคุณ)

นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลริมปิง

ราคากลางค้ำก่อสร้าง

รายการประมาณการ โครงการก่อสร้างระบบนำคณกรตเสริมเหล็ก

บริเวณงาน 0.30 เมตร และทางช่อง คสล. ขนาด 0.30 เมตร พร้อมบ่อพัก

ความยาว 15.00 เมตร

๖ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

ส่วนราชการ	กองช่าง	เทศบาลตำบลวัง	ป็นราคาต่อเดือนที่ประมาณการ
------------	---------	---------------	-----------------------------

[illegible]

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	ยอดยกมา								
11	บ่อพัก คสล. รongทอ Ø 0.30 ม.	2.00	บ่อ	1,600.00	3,200.00	150.00	300.00	200,793.60	
12	แผ่นเหล็ก ขนาด 0.40 x 0.45 ม.	1.00	แผ่น	450.00	450.00	-	-	3,500.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							450.00	
	ค่า Factor F 1.3074							204,743.60	บาท
	รวมเป็นเงิน							62,938.18	บาท
	คิดเป็นเงิน							267,681.78	บาท
								267,000.00	บาท

(ตัวอักษร -สองแสนหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)

ลงชื่อ.....

ประธานกรรมการฯ

(นายอุดม หงส์บุญ)

ลงชื่อ.....

กรรมการ

(นายยุทธนา โกชัยยา)

ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลสิริมิ่ง

ลงชื่อ.....

กรรมการ

(นายนิติพงษ์ ทรงวัย)

นายช่างโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....

เห็นชอบ

(นางจันทวรรณ อุนจะนำ)

ลงชื่อ.....

อนุมัติ

(นายเอก มหาวชิรรัตน์)

ปลัดเทศบาลตำบลสิริมิ่ง

นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสิริมิ่ง