

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะซอย ๗ เชื่อมซอย ๔ หมู่ที่ ๕ บ้านเจดีย์ขาว ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลริมปิง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๒๐,๐๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน โดยการดำเนินการเพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะซอย ๗ เชื่อมซอย ๔ หมู่ที่ ๕ บ้านเจดีย์ขาว ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลริมปิง
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๖๘๒,๔๐๐.-บาท
๖. บัญชีประมาณการราคา ราคาวัดคู่ก่อสร้างเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ ของพาณิชย์จังหวัดลำพูน และจังหวัดเชียงใหม่
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางจำนวน ๒ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายอุทัยน คำเดชศักดิ์ ผู้อำนวยการกองช่าง
 - ๗.๒ นายนิติพงษ์ ทรงวัย นายช่างโยธาอาวุโส
 - ๗.๓ นายสนั่น หลวงมณีวรรณ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

แบบสรุปประมาณการงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ถนนสาธารณะซอย 7 เชื่อมซอย 4 หมู่ที่ 5 บ้านเจดีย์ขาว ต.ริมปิง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน

ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 400.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,200.00 ตร.ม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ **เทศบาลตำบลริมปิง**

จำนวนราคาเมื่อ

วันที่ **17 มิถุนายน 2567.**

พื้นที่รวม

1,200.00

ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	1.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	60.00	564.64	33,878.25	1.3642	46,216.70	46,216.70
	1.2 ลูกกรงไหล่ทาง	ลบ.ม.	48.00	226.95	10,893.72	1.3642	14,861.21	14,861.21
2	งานผิวทาง							
	2.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 เมตร	ตร.ม.	1,200.00	364.68	437,616.00	1.3642	596,995.74	596,995.74
	2.2 รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	24.00	105.44	2,530.56	1.3642	3,452.19	3,452.19
	2.3 รอยต่อเมื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	216.00	70.89	15,312.24	1.3642	20,888.95	20,888.95
	2.4 รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	0.00	46.54	-	1.3642	-	-
3	งานอื่น							
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง					500,230.77		TOTAL	682,414.79
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ					=	682,414.79		
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง					=			
					=	1.3642		
ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง					หกแสนแปดหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน			682,400.00

เฉลี่ย **568.67** บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายนิติพงษ์ ทรงวัย)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายสนั่น หลวงมณีวรรณ)

หน.ฝ.แบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ.....ประธานฯ

(นายอุทัย คำเดชศักดิ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายอุทัย คำเดชศักดิ์)

ผอ.กองช่าง รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลริมปิง

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายเอนก มหาเกียรติคุณ)

นายกเทศมนตรี