ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. **ชื่อโครงการ** วางท่อ คสล. พร้อมบ่อพัก พร้อมทำถนนลูกรังปรับเกลี่ยเรียบ ถนนสาธารณะแยกสวนนายสุพัฒน์ อินต๊ะพิงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน / เทศบาลตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
2. **วงเงินงบประมาณ** 130,000.- บาท (-หนึ่งแสนสามหมื่นแปดหมื่นบาทถ้วน-)
3. **ลักษณะงาน** วางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักความยาวรวม 32 เมตร พร้อมทำถนนลูกรังปรับเกลี่ยเรียบ ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 64 เมตร หนา 0.40 เมตร หรือมีพื้นที่ลงลูกรังไม่น้อยกว่า 160.00 ตารางเมตร
4. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** 26 เมษายน 2560 **เป็นเงิน** 99,000.- บาท (-เก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)
5. **บัญชีประมาณการราคากลาง**
   5.1 สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบ ปร.5
   5.2 ราคากลางค่าก่อสร้าง แบบ ปร.4
6. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**
   6.1 นายอุดม หงส์หิรัญ ประธานกรรมการ
   6.2 นายยุทธนา โกชัยยา กรรมการ
   6.3 นายนิติพงษ์ ทรงวัย กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.5 แผ่นที่ 1 / 1

ประมาณการ งานวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.40 ม.พร้อมบ่อพักความยาวรวม 32.00 เมตร

ปริมาณงาน และทำถนนลูกรังปรับเกลี่ยเรียบ ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 64.00 เมตร หนา 0.40 เมตร หรือมีพื้นที่ลงลูกรังไม่น้อยกว่า 160 ตร.ม

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสาธารณะซอยสวนนายสุพัฒน์ อินต๊ะพิงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 26 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560 ยืนราคาตามเดือนที่ประมาณการ

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	ค่า Facter F	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	76,123.64	1.3074	99,524.05	Factor"F"
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					- เงินประกันผลงานหัก 0 %
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			99,524.05	
	ปรับเป็นราคาค่าก่อสร้าง			99,000.00	
	(ตัวอักษร)			(-เก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)	

ขนาดหรือเนื้อที่ จำนวน 160.00 ตรม. เฉลี่ย 618.75 บาท/ตรม.

ลงชื่อ ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอุดม หงส์หิรัญ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ

(นายยุทธนา โกชัยยา)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ลงชื่อ กรรมการ

(นายนิติพงษ์ ทรงวัย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นางจันยวรรธน์ อุนจะนำ)

ปลัดเทศบาลตำบลริมปิง

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายเอนก มหาเกียรติคุณ)

นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลริมปิง

ราคากลางค่าก่อสร้าง

รายการประมาณการ งานวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.40 ม.พร้อมบ่อพักความยาวรวม 32.00 เมตร แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1 / 1

ปริมาณงาน และทำถนนลูกรังปรับเกลี่ยเรียบ ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 64.00 เมตร หนา 0.40 เมตร หรือมีพื้นที่ลงลูกรังไม่น้อยกว่า 160 ตร.ม รายการเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสาธารณะซอยสวนนายสุพัฒน์ อินต๊ะพิงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ประมาณการวันที่ 26 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลริมปิง ยืนราคาตามเดือนที่ประมาณการ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	ค่าเช่ารถแบคโฮ	0.50	วัน	-	-	3,500.00	1,750.00	1,750.00	
2	บ่อพักสำเร็จรูปขนาด 0.70 x 0.70 ม.	6.00	บ่อ	1,700.00	10,200.00	200.00	1,200.00	11,400.00	
3	คอนกรีตหยาบ	0.14	ลบ.ม	1,813.08	253.83	398.00	55.72	309.55	
4	ทรายหยาบรองพื้น	0.80	ลบ.ม	328.00	262.40	99.00	79.20	341.60	
5	ฝาบ่อพักขนาด 0.29 x 0.59 เมตร หนา 0.15 ม.	12.00	ฝา	420.00	5,040.00	70.00	840.00	5,880.00	
6	ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก Ø 0.40 ม.	29.00	ท่อน	271.31	7,867.99	80.00	2,320.00	10,187.99	
7	พื้นสำเร็จรูปกว้าง 0.35 ม.หนา 0.05 ม.	29.00	เมตร	90.00	2,610.00	5.00	145.00	2,755.00	
8	ลูกรังถมรองน้ำข้างท่อ	25.00	ลบ.ม	230.00	5,750.00	99.00	2,475.00	8,225.00	
9	ปูนทรายยาแนวท่อ	34.00	จุด	30.00	1,020.00	20.00	680.00	1,700.00	
10	ลูกรังถนนปรับเกลี่ยเรียบ	86.40	ลบ.ม	230.00	19,872.00	99.00	8,553.60	28,425.60	
11	หินคลุกซ่อมถนนทางเข้าเดิมเมื่อเสร็จงาน	10.00	ลบ.ม	415.89	4,158.90	99.00	990.00	5,148.90	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							76,123.64	บาท
	ค่า Factor F 1.3074							23,400.41	บาท
	รวมเป็นเงิน							99,524.05	บาท
	คิดเป็นเงิน							99,000.00	บาท

(ตัวอักษร) (-เก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นายอุดม หงส์หิรัญ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายยุทธนา โกชัยยา)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายนิติพงษ์ ทรงวัย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นางจันยวรรธน์ อุนจะนำ)

ปลัดเทศบาลตำบลริมปิง

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายเอนก มหาเกียรติคุณ)

นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลริมปิง