

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ.๒๔๐๒๙ หมู่ที่ ๖ บ้านสันริมปิง ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลริมปิง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๕๐,๐๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน โดยการดำเนินการเพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ.๒๔๐๒๙ หมู่ที่ ๖ บ้านสันริมปิง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๑๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๖ ตารางเมตร ตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลริมปิง
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๗๒๒,๐๐๐.-บาท
๖. บัญชีประมาณการราคา ราคาวัสดุก่อสร้างเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗ ของพาณิชย์จังหวัดลำพูนและจังหวัดเชียงใหม่
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางจำนวน ๒ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายอุทัยน คำเดชศักดิ์ ผู้อำนวยการกองช่าง
 - ๗.๒ นายนิติพงษ์ ทรงวัย นายช่างโยธาอาวุโส
 - ๗.๓ นายสนั่น หลวงมณีวรรณ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

แบบสรุปประมาณการงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่

ถนนสาธารณะรหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ.24029 หมู่ที่ 6 บ้านสันริมบึง ต.ริมบึง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน

ปริมาณงาน

กว้าง 4.00 ม.ยาว 314.00 ม.หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,256.00 ตารางเมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

เทศบาลตำบลริมบึง

กว้าง

4.00

เมตร

ยาว

314.00

ม.

คำนวณราคาเมื่อ

วันที่ 18 ธันวาคม 2567.

พท.หูช้าง

-

พื้นที่ถนน

1,256.00

ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	Z x FF	ราคากลาง
1	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	1.1 งานทรายรอง/ปรับใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	62.30	564.64	35,176.91	1.3642	47,988.34	47,988.34
	1.2 งานไหลทางวัสดุมวลรวมลูกรัง	ลบ.ม.	37.68	226.95	8,551.57	1.3642	11,666.05	11,666.05
2	งานผิวทาง							
	2.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	1,256.00	360.81	453,177.36	1.3642	618,224.55	618,224.55
	2.2 รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	24.00	119.80	2,875.20	1.3642	3,922.35	3,922.35
	2.3 รอยต่อเมื่อหดตามขวาง(Contraction Joint)	ม.	224.00	70.17	15,718.08	1.3642	21,442.60	21,442.60
	2.4 รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	314.00	45.59	14,315.26	1.3642	19,528.87	19,528.87
3	งานอื่นๆ							
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง					529,814.38		TOTAL	722,772.76
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ					=	722,772.76		
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง					=			
					=	1.3642		
ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง					เจ็ดแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน			722,000.00

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายนิติพงษ์ ทรวงวัย)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสนั่น ทลวงมณีวรรณ)

ทน.ฝ.แบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นายอุทัย คำเดชศักดิ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายอุทัย คำเดชศักดิ์)

ผอ.กองช่าง รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลริมบึง

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายเอนก มหาเกียรติคุณ)

นายกเทศมนตรี