

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สพ.ถ.๒๔๐๒๘ หมู่ที่ ๑๐ บ้านกลางทุ่ง ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลริมปิง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๗๐,๐๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน โดยการดำเนินการเพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สพ.ถ.๒๔๐๒๘ หมู่ที่ ๑๐ บ้านกลางทุ่ง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๑๒.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๔๘ ตารางเมตร ตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลริมปิง
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๗๑๘,๐๐๐.-บาท
๖. บัญชีประมาณการราคา ราคาวัสดุก่อสร้างเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗ ของพาณิชย์จังหวัดลำพูนและจังหวัดเชียงใหม่
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางจำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายอุทัยน คำเดชศักดิ์ ผู้อำนวยการกองช่าง
 - ๗.๒ นายยุทธนา โกชัยยา หัวหน้าฝ่ายการโยธา
 - ๗.๓ นายสนั่น หลวงมณีวรรณ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

แบบสรุปประมาณการงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่

ถนนสาธารณะรหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ.24028 หมู่ที่ 10 บ้านกลางทุ่ง ต.ริมปิง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน

ปริมาณงาน

กว้าง 4.00 ม.ยาว 312.00 ม.หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,248.00 ตารางเมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

เทศบาลตำบลริมปิง

กว้าง

4.00 เมตร

ยาว

312.00

ม.

คำนวณราคาเมื่อ

วันที่ 18 ธันวาคม 2567. พท.หูช้าง

- ตร.ม.

พื้นที่ถนน

1,248.00

ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	Z x FF	ราคากลาง
1	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	1.1 งานทรายรอง/ปรับใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	62.40	564.64	35,233.38	1.3642	48,065.37	48,065.37
	1.2 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวมลูกรัง	ลบ.ม.	37.44	226.95	8,497.10	1.3642	11,591.74	11,591.74
2	งานผิวทาง							
	2.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	1,248.00	360.81	450,290.88	1.3642	614,286.81	614,286.81
	2.2 รอยต่อเนื้อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	24.00	119.80	2,875.20	1.3642	3,922.35	3,922.35
	2.3 รอยต่อเนื้อหดตามขวาง(Contraction Joint)	ม.	224.00	70.17	15,718.08	1.3642	21,442.60	21,442.60
	2.4 รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	312.00	45.59	14,224.08	1.3642	19,404.48	19,404.48
3	งานอื่นๆ							
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง					526,838.72		TOTAL	718,713.35
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ					=			
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง					=			
					=			
								1.3642
ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง					เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน			718,000.00

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายยุทธนา โกชัยยา)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา
ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสนั่น หลวงมณีวรรณ)

หน.ฝ.แบบแผนและก่อสร้าง
ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ
(นายอุทัย คำเดชศักดิ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ
(นายอุทัย คำเดชศักดิ์)

ผอ.กองช่าง รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลริมปิง
ลงชื่อ.....อนุมัติ
(นายเอนก มหาเกียรติคุณ)

นายกเทศมนตรี