

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านสันริมปิง ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลริมปิง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๐๐,๐๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน โดยการดำเนินการเพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านสันริมปิง จุดที่ ๑ ถนนซอยเข้าสู่สถานสันริมปิง ความยาว ๑๙๐ เมตร ใช้ท่อ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๓” ชั้น ๘.๕ พร้อมอุปกรณ์ จุดที่ ๒ ถนนซอยข้างสวนนายอรุณ จันตะพิงค์ ความยาว ๒๘๗ เมตร ใช้ท่อ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๓” ชั้น ๘.๕ พร้อมอุปกรณ์ จุดที่ ๓ ถนนสายหลักตั้งแต่สะพานข้างวัดสันริมปิง ถึงปากทางทางซอย ๑๑ ความยาว ๑๘๙ เมตร ใช้ท่อ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๓” ชั้น ๘.๕ พร้อมอุปกรณ์ จุดที่ ๔ ถนนสายหลังเทศบาลตำบลริมปิง ถึงซอยจัดสรร ความยาว ๑,๐๑๕ เมตร ใช้ท่อ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๓” ชั้น ๘.๕ พร้อมอุปกรณ์ ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลริมปิง
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๕๔๗,๐๐๐.-บาท
๖. บัญชีประมาณการราคา ราคาวัดก่อสร้างเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗ ของพาณิชย์จังหวัดลำพูนและจังหวัดเชียงใหม่
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางจำนวน ๓ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายอุทัยน คำเดชศักดิ์ ผู้อำนวยการกองช่าง
 - ๗.๒ นายยุทธนา โกชัยยา หัวหน้าฝ่ายการโยธา
 - ๗.๓ นายสนั่น หลวงมณีวรรณ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ชื่อโครงการ :

ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6

สถานที่ก่อสร้าง :

หมู่ที่ 6 บ้านสันริมปิง ต.ริมปิง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน

ปริมาณ จำนวน 4 ช่วง ใช้ท่อ PVC.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว ชั้น 8.5 พร้อมอุปกรณ์

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

กองช่าง เทศบาลตำบลริมปิง

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่

วันที่ 23 ธันวาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	418,040.55	1.3091	547,256.89	
2	ประเภทงานทาง	-	-	-	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
สรุป				รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น 547,256.89 บาท	
				ขอคิดเพียง 547,000.00 บาท	

ห้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายยุทธนา โกชัยยา)

หน.ฝ.การโยธา

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายสนั่น หลวงมณีวรรณ)

หน.ฝ.แบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการฯ

(นายอุทัย คำเดชศักดิ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายอุทัย คำเดชศักดิ์)

ผอ.กองช่าง รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลริมปิง

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายเอนก มหาเกียรติคุณ)

นายกเทศมนตรี

รายการประมาณราคา

ชื่อโครงการก่อสร้าง

ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6

สถานที่ก่อสร้าง

จำนวน 4 ช่วง ใช้ท่อ PVC.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว ชั้น 8.5 พร้อมอุปกรณ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

หมู่ที่ 6 บ้านสันริมปิง ต.ริมปิง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

เทศบาลตำบลริมปิง อ.เมือง จ.ลำพูน

วันที่ 23 ธันวาคม 2567

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุแรงงานรวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
งานวางท่อ พีวีซี 3 นิ้ว ชั้น 8.5									
ช่วงที่ 1 " ซอยข้างสวนนายอรุณ จันดีะพิงค์ "									
1	ท่อ พีวีซี 3 นิ้วชนิดปลายเรียบ ชั้น 8.5 (287.00 ม.)	72.00	ท่อน	419.31	30,190.32	-	-	30,190.32	✓
2	ค่าแรงงาน สกัดถนน-ขุดดิน-วางท่อ-กลบดิน	287.00	ม.	-	-	75.00	21,525.00	21,525.00	✓
3	ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 50 % ของราคาท่อ (คิดค่าแรง 30% ของวัสดุ)	50%	ของราคาท่อ	15,095.16	15,095.16	30%	4,528.55	19,623.71	✓
ช่วงที่ 2 "ซอยเข้าสู่สถานสันริมปิง "									
1	ท่อ พีวีซี 3 นิ้วชนิดปลายเรียบ ชั้น 8.5 (190.00 ม.)	48.00	ท่อน	419.31	20,126.88	-	-	20,126.88	✓
2	ค่าแรงงาน สกัดถนน-ขุดดิน-วางท่อ-กลบดิน	190.00	ม.	-	-	75.00	14,250.00	14,250.00	✓
3	ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 50 % ของราคาท่อ (คิดค่าแรง 30% ของวัสดุ)	50%	ของราคาท่อ	10,063.44	10,063.44	30%	3,019.03	13,082.47	✓
							ยกไป	118,798.38	✓

(นายสนั่น หลวงมณีวรรณ) / ประมาณการ

รายการประมาณราคา

ชื่อโครงการก่อสร้าง

ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6

สถานที่ก่อสร้าง

จำนวน 4 ช่วง ใช้ท่อ PVC.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว ชั้น 8.5 พร้อมอุปกรณ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

หมู่ที่ 6 บ้านสันริมปิง ต.ริมปิง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

เทศบาลตำบลริมปิง อ.เมือง จ.ลำพูน

วันที่ 23 ธันวาคม 2567

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุแรงงาน รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
							ยกมา	118,798.38	
	งานวางท่อ พีวีซี 3 นิ้ว ชั้น 8.5								
	ช่วงที่ 3 " ถนนหลังเทศบาลถึงบ้านจัดสรร "								
1	ท่อ พีวีซี 3 นิ้วชนิดปลายเรียบ ชั้น 8.5 (1,015.00 ม.)	254.00	ท่อน	419.31	106,504.74	-	-	106,504.74	
2	ค่าแรงงาน สกัดถนน-ขุดดิน-วางท่อ-กลบดิน	1,015.00	ม.	-	-	75.00	76,125.00	76,125.00	
3	ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 50 % ของราคาท่อ (คิดค่าแรง 30% ของวัสดุ)	50%	ของราคาท่อ	53,252.37	53,252.37	30%	15,975.71	69,228.08	
	ช่วงที่ 4 " ตั้งแต่สะพานข้ามวัดสันริมปิง ถึงปากทางซอย 11 "								
1	ท่อ พีวีซี 3 นิ้วชนิดปลายเรียบ ชั้น 8.5 (189.00 ม.)	48.00	ท่อน	419.31	20,126.88	-	-	20,126.88	
2	ค่าแรงงาน สกัดถนน-ขุดดิน-วางท่อ-กลบดิน	189.00	ม.	-	-	75.00	14,175.00	14,175.00	
3	ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 50 % ของราคาท่อ (คิดค่าแรง 30% ของวัสดุ)	50%	ของราคาท่อ	10,063.44	10,063.44	30%	3,019.03	13,082.47	
							รวม	418,040.55	

Factor F. 1.3091 เป็นเงิน 547,256.89 บาท

(นายสนั่น หลวงมณีวรรณ) / ประมาณการ