

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กลำเหมืองชลประทาน หมู่ที่ ๒ บ้านร่องภาค ตำบลลิ่มปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลลิ่มปิง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๑๐๐,๐๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน โดยการดำเนินการเพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กลำเหมืองชลประทาน หมู่ที่ ๒ บ้านร่องภาค ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลลิ่มปิง
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๓๑๒.๕๐.-บาท
๖. บัญชีประมาณการราคา ราคาวัสดุก่อสร้างเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๘ ของพาณิชย์จังหวัดลำพูนและจังหวัดเชียงใหม่
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางจำนวน ๓๔ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายอุเทียน คำเดชศักดิ์ ผู้อำนวยการกองช่าง
 - ๗.๒ นายนิติพงษ์ ทรวงวัย นายช่างโยธาอาวุโส
 - ๗.๓ นายสนั่น หลวงมณีวรรณ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง/เทศบาลตำบลริมปิง

ที่ ลพ ๕๒๙๐๓/๖๘๒

วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างเพื่อจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลริมปิง

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลริมปิงที่ ๒๖๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางงานโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กลำเหมืองชลประทาน หมู่ที่ ๒ บ้านร่องกาศ ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลริมปิง จำนวน ๑ แห่ง เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๐๐,๓๑๒.๔๐.-บาท (-หนึ่งล้านสามร้อยสิบสองบาทสี่สิบสตางค์-) และขอส่งรายละเอียดของโครงการพร้อมเอกสารประกอบเพื่อมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ทำการเก็บรักษาเอกสารไว้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และขอยืนยันว่าได้ดำเนินการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และค่า Factor F ถูกต้องตามประเภทลักษณะงานก่อสร้างแล้ว

(นายอุทัยัน คำเดชศักดิ์)

ประธานกรรมการ

(นายนิติพงษ์ ทรงวัย)

กรรมการ

(นายสนั่น หลวงมณีวรรณ)

กรรมการและเลขานุการ

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลริมปิง

- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควร

พิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)

(นายอุทัยน คำเดชศักดิ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลริมปิง

- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควร

(ลงชื่อ)

(นางจันทร์เพ็ญ สุทธิจิระพันธ์)

ปลัดเทศบาลตำบลริมปิง

ความเห็นของนายกเทศมนตรี

อนุมัติ

(ลงชื่อ)

(นายเอนก มหาเกียรติคุณ)

นายกเทศมนตรีตำบลริมปิง

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประภวราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำเหมืองชลประทาน หมู่ที่ ๒ บ้านร่องภาค ตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลริมปิง/เทศบาลตำบลริมปิง

(อุทัยน คำเดชศักดิ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(สนั่น หลวงมณีวรรณ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นิตพงษ์ ทรงวัย)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำเหมืองชลประทาน หมู่ที่ ๒ บ้านร่องภาค ตำบลริมปิง
อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลริมปิง / เทศบาลตำบลริมปิง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,100,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานสะพาน

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 1,000,312.40 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 อุทัยน คำเดชศักดิ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 นิติพงษ์ ทรงวัย กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

7.3 สนั่น หลวงมณีวรรณ กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำเหมืองชลประทาน หมู่ที่ ๒ บ้านร่องกาศ ตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลริมปิง/เทศบาลตำบลริมปิง

| ลำดับที่ ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|----------------------|---|-------|--------|--------------|-----------|--------|----------------------|-----------|
| | 1. ก.ประเภทงานทาง-สะพานและท่อเหลี่ยม | | | | | | | |
| | 1.1 งานขุดดิน | | | | | | | |
| 1 | 1.1.1 งานขุดดินด้วยเครื่องจักร(ขนทิ้ง) | ลบ.ม. | 6.000 | 168.00 | 1,008.00 | 1.2799 | 215.02 | 1,290.13 |
| 2 | 1.1.2 | ลบ.ม. | 65.000 | 392.37 | 25,504.05 | 1.2799 | 502.19 | 32,642.63 |
| | งานดินถมทางเชื่อมคอสสะพานและถมเสริมคันทางเชื่อมคอสสะพาน | | | | | | | |
| | 2. งานเสาเข็มตบริม | | | | | | | |
| 3 | 2.1 คอนกรีต ค3 | ลบ.ม. | 12.480 | 2,470.67 | 30,833.96 | 1.2799 | 3,162.21 | 39,464.38 |
| 4 | 2.2 เหล็ก DB 25 mm. SD 40 | ตัน | 2.712 | 23,716.95 | 64,320.36 | 1.2799 | 30,355.32 | 82,323.62 |
| 5 | 2.3 เหล็ก DB 12 mm. SD 40 | ตัน | .224 | 23,000.24 | 5,152.05 | 1.2799 | 29,438.00 | 6,594.10 |
| 6 | 2.4 เหล็ก RB 6 mm. | ตัน | .480 | 26,571.70 | 12,754.41 | 1.2799 | 34,009.11 | 16,324.36 |
| 7 | 2.5 สวดผูกเหล็ก | กก. | 85.280 | 34.21 | 2,917.42 | 1.2799 | 43.78 | 3,734.00 |
| 8 | 2.6 ไม้แบบ | ตร.ม. | 95.600 | 309.73 | 29,610.18 | 1.2799 | 396.42 | 37,898.06 |
| 9 | 2.7 หัวเสาเหล็กหล่อ | หัว | 8.000 | 348.00 | 2,784.00 | 1.2799 | 445.40 | 3,563.24 |
| 10 | 2.8 ค่าแรงตอกเสาเข็ม | ตัน | 8.000 | 5,625.00 | 45,000.00 | 1.2799 | 7,199.43 | 57,595.50 |

อุทัยน คำเดชศักดิ์

06 สิงหาคม 2568 10:41:48

หน้า 1 จาก 7

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำเหมืองชลประทาน หมู่ที่ ๒ บ้านร่องกาศ ตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลริมปิง/เทศบาลตำบลริมปิง

| ลำดับที่ ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|----------------------|---|-------|--------|--------------|-----------|--------|----------------------|-----------|
| 11 | 2.9 ค่าแรงสกัดหัวเสาเข็ม 3. งานกำแพงกันดิน+หูช้าง+คานรับพื้น+คาน bracing (ตัดริม 1 ข้าง) | ตัน | 8.000 | 320.00 | 2,560.00 | 1.2799 | 409.56 | 3,276.54 |
| 12 | 3.1 คอนกรีต ค3 | ลบ.ม. | 12.010 | 2,470.67 | 29,672.74 | 1.2799 | 3,162.21 | 37,978.13 |
| 13 | 3.2 เหล็ก DB 25 mm.SD 40 | ตัน | 1.182 | 24,032.83 | 28,406.80 | 1.2799 | 30,759.61 | 36,357.86 |
| 14 | 3.3 เหล็ก DB 16 mm.SD 40 | ตัน | .019 | 24,516.95 | 465.82 | 1.2799 | 31,379.24 | 596.20 |
| 15 | 3.4 เหล็ก DB 12 mm SD 40 | ตัน | .321 | 23,000.24 | 7,383.07 | 1.2799 | 29,438.00 | 9,449.59 |
| 16 | 3.5 เหล็ก RB 9 mm | ตัน | .297 | 26,312.98 | 7,814.95 | 1.2799 | 33,677.98 | 10,002.35 |
| 17 | 3.6 เหล็ก RB 6 mm | ตัน | .016 | 26,571.70 | 425.14 | 1.2799 | 34,009.11 | 544.13 |
| 18 | 3.7 ลวดผูกเหล็ก | กก. | 45.880 | 34.21 | 1,569.55 | 1.3642 | 46.66 | 2,141.18 |
| 19 | 3.8 ไม้แบบรวมคร่าว | ตร.ม. | 93.880 | 462.62 | 43,430.76 | 1.2799 | 592.10 | 55,587.02 |
| 20 | 3.9 แผ่นยาง bearing - pad | ม. | 10.000 | 700.00 | 7,000.00 | 1.2799 | 895.93 | 8,959.30 |
| 21 | 3.10 ท่อ PVC 2 นิ้ว | ท่อน | .500 | 274.77 | 137.38 | 1.2799 | 351.67 | 175.83 |
| 22 | 3.11 joint seaier | ลิตร | 2.000 | 38.79 | 77.58 | 1.2799 | 49.64 | 99.29 |

อุทัยน คำเดชศักดิ์

06 สิงหาคม 2568 10:41:48

หน้า 2 จาก 7

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประภทวราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำเหมืองชลประทาน หมู่ที่ ๒ บ้านร่องกาศ ตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลริมปิง/เทศบาลตำบลริมปิง

| ลำดับที่ ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|----------------------|--|---------|--------|--------------|------------|--------|----------------------|------------|
| | 4. งานพื้นสะพานหลอสำเร็จ | | | | | | | |
| 23 | 4.1 งานคานคอนกรีตอัดแรงชนิด plank-girder (ตับริม) ความยาว 10.00 เมตร | คาน | 2.000 | 45,500.00 | 91,000.00 | 1.2799 | 58,235.45 | 116,470.90 |
| 24 | 4.2 งานคานคอนกรีตอัดแรงชนิด plank-girder (ตัวกลาง) ความยาวรวม 10.00 เมตร | คาน | 3.000 | 40,270.00 | 120,810.00 | 1.2799 | 51,541.57 | 154,624.71 |
| 25 | 4.3 ค่าติดตั้งคานสะพาน | แผ่น | 5.000 | 2,344.00 | 11,720.00 | 1.2799 | 3,000.08 | 15,000.42 |
| | 5. งานราวสะพาน คสล. | | | | | | | |
| 26 | 5.1 คอนกรีต ค.3 | ลบ.ม. | .400 | 2,004.67 | 801.86 | 1.2799 | 2,565.77 | 1,026.30 |
| 27 | 5.2 เหล็ก DB 12 mm. SD 40 | ตัน | .095 | 23,000.24 | 2,185.02 | 1.2799 | 29,438.00 | 2,796.60 |
| 28 | 5.3 เหล็ก RB 6 mm | บาท/ตัน | .018 | 26,571.70 | 478.29 | 1.2799 | 34,009.11 | 612.16 |
| 29 | 5.4 ลวดผูกเหล็ก | กก. | 18.620 | 34.21 | 636.99 | 1.2799 | 43.78 | 815.28 |
| 30 | 5.5 ไม้แบบ | ตร.ม. | 10.800 | 309.73 | 3,345.08 | 1.2799 | 396.42 | 4,281.36 |
| 31 | 5.6 ท่อเหล็กอาบสังกะสี Ø 2 นิ้ว | ท่อน | 8.000 | 761.37 | 6,090.96 | 1.2799 | 974.47 | 7,795.81 |
| | 6. คอนกรีตทับหน้า+เทพระกบข้าง | | | | | | | |
| 32 | 6.1 คอนกรีต ค3. | ลบ.ม. | 3.360 | 2,536.67 | 8,523.21 | 1.2799 | 3,246.68 | 10,908.85 |

อุทัยน คำเดชศักดิ์

06 สิงหาคม 2568 10:41:48

หน้า 3 จาก 7

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำเหมืองชลประทาน หมู่ที่ ๒ บ้านร่องกาศ ตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลริมปิง/เทศบาลตำบลริมปิง

| ลำดับที่ ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|----------------------|--|-------|--------|--------------|-----------|--------|----------------------|-----------|
| 33 | 6.2 เหล็กตะแกรงวายเมท ศก.4 มม.ระยะห่าง 0.20 ม. | ตร.ม. | 50.000 | 35.06 | 1,753.00 | 1.2799 | 44.87 | 2,243.66 |
| 34 | 6.3 เหล็กข้ออ้อย 12 มม.SD 40 | ตัน | .078 | 23,000.24 | 1,794.01 | 1.2799 | 29,438.00 | 2,296.15 |
| 35 | 6.4 เหล็กกลม 9 มม. | ตัน | .111 | 26,312.98 | 2,920.74 | 1.2799 | 33,677.98 | 3,738.25 |
| 36 | 6.5 ลวดผูกเหล็ก | กก. | 4.730 | 34.21 | 161.81 | 1.2799 | 43.78 | 207.10 |
| 37 | 6.6 งานไม้แบบ | ตร.ม. | 8.400 | 370.09 | 3,108.75 | 1.2799 | 473.67 | 3,978.88 |
| | 7. งาน concrete slope protection 2 ด้าน | | | | | | | |
| 38 | 7.1 งานขุดดินปรับแต่งบดอัด | ลบ.ม. | 23.810 | 168.00 | 4,000.08 | 1.2799 | 215.02 | 5,119.70 |
| 39 | 7.2 หินย่อย 3/4 นิ้ว | ลบ.ม. | .900 | 352.34 | 317.10 | 1.2799 | 450.95 | 405.85 |
| 40 | 7.3 งานคอนกรีต 240 | ลบ.ม. | 9.640 | 2,536.67 | 24,453.49 | 1.2799 | 3,246.68 | 31,298.02 |
| 41 | 7.4 เหล็กกลม 9 มม. | ตัน | .279 | 26,312.98 | 7,341.32 | 1.2799 | 33,677.98 | 9,396.15 |
| 42 | 7.5 ลวดผูกเหล็ก | กก. | 7.000 | | | 1.2799 | | |
| 43 | 7.6 งานไม้แบบ (คิด20%) | ตร.ม. | 41.840 | 92.52 | 3,871.03 | 1.2799 | 118.41 | 4,954.53 |
| | 8. งานป้ายข้อมูลสะพาน งานทาสีและงานอื่นๆที่เหลือทั้งหมด | | | | | | | |

อุทัยน คำเดชศักดิ์

06 สิงหาคม 2568 10:41:48

หน้า 4 จาก 7

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำเหมืองชลประทาน หมู่ที่ ๒ บ้านร่องภาค ตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลริมปิง/เทศบาลตำบลริมปิง

| ลำดับที่ ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|----------------------|--|-------|-------|--------------|----------|--------|----------------------|----------|
| 44 | 8.1 ทาสีและติดตั้งแผ่นสะท้อนแสงคอสะพาน | งาน | 1.000 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1.2799 | 2,559.80 | 2,559.80 |
| 45 | 8.2 บ้ายโครงการ | บ้าย | 1.000 | 2,340.00 | 2,340.00 | 1.2799 | 2,994.96 | 2,994.96 |
| | 9. งานพื้นคอนกรีตปรับระดับช่วงเข้าสู่สะพาน (Approach Slab) | | | | | | | |
| | 9.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) | | | | | | | |
| | 9.1.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT) | | | | | | | |
| 46 | 9.1.1.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT) | ลบ.ม. | .260 | 675.90 | 175.73 | 1.3642 | 922.06 | 239.73 |
| | 9.2 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) | | | | | | | |
| | 9.2.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) | | | | | | | |

อุทัยน คำเดชศักดิ์

06 สิงหาคม 2568 10:41:48

หน้า 5 จาก 7

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศกวราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำเหมืองชลประทาน หมู่ที่ ๒ บ้านร่องกาศ ตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลริมปิง/เทศบาลตำบลริมปิง

| ลำดับที่ ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|----------------------|---|-------|--------|--------------|----------|--------|----------------------|----------|
| 47 | 9.2.1.1 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT) | เมตร | 12.800 | 75.92 | 971.77 | 1.2799 | 97.17 | 1,243.76 |
| 48 | 9.3 คอนกรีต ค3 | ลบ.ม. | .790 | 2,331.67 | 1,842.01 | 1.2799 | 2,984.30 | 2,357.58 |
| 49 | 9.4 งานชุดรื้อคันทางพร้อมบดทับ | ตร.ม. | 11.140 | 168.00 | 1,871.52 | 1.2799 | 215.02 | 2,395.35 |
| 50 | 9.5 เหล็ก DB 16 mm. SD 40 | ตัน | .049 | | | 1.2799 | | |
| 51 | 9.6 เหล็ก DB 12 mm. SD 40 | ตัน | .097 | 23,000.24 | 2,231.02 | 1.2799 | 29,438.00 | 2,855.48 |
| | 10. ประเภททาง | | | | | | | |
| | 10.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) | | | | | | | |
| | 10.1.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT) | | | | | | | |
| 52 | 10.1.1.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT) | ลบ.ม. | 6.900 | 675.90 | 4,663.71 | 1.3642 | 922.06 | 6,362.23 |
| | 10.2 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) | | | | | | | |

อุทัยน คำเดชศักดิ์

06 สิงหาคม 2568 10:41:48

หน้า 6 จาก 7

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำเหมืองชลประทาน หมู่ที่ ๒ บ้านร่องกาศ ตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลริมปิง/เทศบาลตำบลริมปิง

| ลำดับที่ ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|----------------------|---|-------|---------|--------------|-----------|--------|----------------------|---------------------|
| | 10.2.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) | | | | | | | |
| 53 | 10.2.1.1 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT) | เมตร | 6.590 | 84.42 | 556.32 | 1.3642 | 115.16 | 758.93 |
| 54 | 10.2.1.2 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT) | เมตร | 13.900 | 61.68 | 857.35 | 1.3642 | 84.14 | 1,169.59 |
| 55 | 10.3 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต | ตร.ม. | 138.000 | 385.16 | 53,152.08 | 1.3642 | 525.43 | 72,510.06 |
| 56 | 10.4 งานติดตั้งราวกันตก Gguar rail | เมตร | 27.000 | 1,680.00 | 45,360.00 | 1.3642 | 2,291.85 | 61,880.11 |
| 57 | 10.5 งานทดสอบชั้นดินเจาะสำรวจดิน (soil boring test) | งาน | 1.000 | 13,500.00 | 13,500.00 | 1.3642 | 18,416.70 | 18,416.70 |
| รวมราคากลาง | | | | | | | | 1,000,312.40 |