

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะเลียบลำเหมืองชลประทาน หมู่ที่ 1 ตำบลลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน / เทศบาลตำบลลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
2. วงเงินงบประมาณ 180,000.- บาท (-หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน-)
3. ลักษณะงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 110.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 330.00 ตารางเมตร
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2560 เป็นเงิน 164,000.- บาท (-หนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบ ปร.5
 - 5.2 ราคากลางค่าก่อสร้าง แบบ ปร.4
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายอุดม หงส์หิรัญ ประธานกรรมการ
 - 6.2 นายยุทธนา โกชัยยา กรรมการ
 - 6.3 นายนิติพงษ์ ทรงวัย กรรมการ



สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.๕ แผ่นที่ ๑ / ๑

ประมาณการ ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๓๐.๐๐ ตารางเมตร
สถานที่ก่อสร้าง ถนนสาธารณะประโยชน์เลียบลำเหมืองชลประทาน หมู่ที่ ๑ ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๒๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ยื่นราคาตามเดือนที่ประมาณการ

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	ค่า Factor F	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	๑๒๕,๘๗๘.๐๙	๑.๓๐๗๔	๑๖๔,๕๗๓.๐๒	Factor "F" - เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ % - เงินประกันผลงานหัก ๐ % - ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ % ต่อปี - ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗ %
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			๑๖๔,๕๗๓.๐๒	
	ปรับเป็นราคาค่าก่อสร้าง			๑๖๔,๐๐๐.๐๐	
(ตัวอักษร)		(-หนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)			

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน ๓๓๐.๐๐ ตรม. เฉลี่ย ๕๙๖.๙๗ บาท/ตรม.

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอุดม หงส์ศิริฐ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายยุทธนา โกชัยยา)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนิติพงษ์ ทรงวัย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นางจันทวรรณ อุนจนะนำ)

ปลัดเทศบาลตำบลริมปิง

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายเอนก มหาเกียรติคุณ)

นายกเทศมนตรีตำบลริมปิง

ราคากลางค่าก่อสร้าง

รายการประมาณการ ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๓๐.๐๐ ตารางเมตร รายการเลขที่
 ปริมาณงาน
 สถานที่ก่อสร้าง ถนนสาธารณะโยชนเลียบลำเหมืองชลประทาน หมู่ที่ ๑ ตำบลริมบึง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ๒๕๖๐
 ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลริมบึง ยื่นราคาค่าเดือนที่ประมาณการ

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		จำนวนเงิน (บาท)	ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
๑	ทรายปรับระดับ	๑๖.๕๐	ลบ.ม.	๕๕๕.๘๓	๗,๕๐๔.๗๐	๙๙.๐๐	๑,๖๓๓.๕๐	๙,๑๓๘.๒๐		
๒	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ ๒๕๐ กก./ตร.ซม.	๔๙.๕๐	ลบ.ม	-	-	๓๐๖.๐๐	๑๕,๑๔๗.๐๐	๑๕,๑๔๗.๐๐		
	๒.๑ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	๑๖.๖๓	ตัน	๑,๘๑๗.๗๖	๓๐,๒๓๒.๙๘	-	-	๓๐,๒๓๒.๙๘		
	๒.๒ ทรายหยาบ	๒๙.๗๐	ลบ.ม	๕๕๕.๘๓	๑๓,๕๐๘.๔๕	-	-	๑๓,๕๐๘.๔๕		
	๒.๓ หินไม่ผสมคอนกรีตเบอร์ ๑-๒	๕๓.๙๖	ลบ.ม	๖๑๖.๘๓	๓๓,๒๘๑.๐๖	-	-	๓๓,๒๘๑.๐๖		
๓	เหล็กเส้นกลม RB Ø ๑๕ มม.	๙๐.๙๔	กก.	๑๘.๑๕	๑,๖๕๐.๕๖	๓.๓๐	๓๐๐.๑๐	๑,๙๕๐.๖๖		
๔	ตะแกรงเหล็ก Wire Mesh Ø ๑๐.๒๐ ม. #	๓๑๙.๐๐	ตร.ม	๒๙.๕๙	๙,๔๓๙.๒๑	๕.๐๐	๑,๕๙๕.๐๐	๑๑,๐๓๔.๒๑		
๕	ยางมะตอย	๑๑.๐๐	ลิตร	๓๑.๕๐	๓๕๖.๕๐	-	-	๓๕๖.๕๐		
๖	ค่าแรงตั้งแบบหล่อคอนกรีต	๓๓.๐๐	ตร.ม.	-	-	๑๓๓.๐๐	๕,๓๘๙.๐๐	๕,๓๘๙.๐๐		
๗	แบบหล่อคอนกรีต (คิด ๒๕%)	๘.๒๕	ลบ.ฟ	๓๐๖.๕๔	๒,๕๒๘.๙๖	-	-	๒,๕๒๘.๙๖		
๘	แผ่นโฟม	๑.๐๐	แผ่น	๒๐.๐๐	๒๐.๐๐	-	-	๒๐.๐๐		
๙	ท่อ PVC ขนาด ๓/๔"	๑.๕๐	ฟ่อน	๓๗.๓๘	๕๖.๐๗	-	-	๕๖.๐๗		
๑๐	ฝาปิดท่อ PVC ขนาด ๓/๔"	๑๒.๐๐	อัน	๕.๐๐	๖๐.๐๐	-	-	๖๐.๐๐		
๑๑	คูริงเชื่อมทาง	๑๕.๐๐	ลบ.ม.	๑๘๐.๐๐	๒,๗๐๐.๐๐	๙๙.๐๐	๑,๔๘๕.๐๐	๔,๑๘๕.๐๐		
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							๑๒๕,๘๗๘.๐๙	บาท	
	ค่า Factor F ๑.๓๐๗๔							๓๘,๖๙๔.๙๓	บาท	

