

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะซอย 5 (ต่อเนื่องของเดิม) หมู่ที่ 4 ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน / เทศบาลตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
2. วงเงินงบประมาณ 240,000.- บาท (-สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน-)
3. ลักษณะงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 145.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 435 ตารางเมตร
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2560 เป็นเงิน 215,000.- บาท (-สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบ ปร.5
 - 5.2 ราคากลางค่าก่อสร้าง แบบ ปร.4
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายอุดม หงส์ศิริยุทธ ประธานกรรมการ
 - 6.2 นายยุทธนา โกชัยยา กรรมการ
 - 6.3 นายนิติพงษ์ ทรงวัย กรรมการ



สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ประ.๕ แผ่นที่ ๑ / ๑

ประมาณการ ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๓๕.๐๐ ตารางเมตร
สถานที่ก่อสร้าง ถนนสาธารณประโยชน์ ซอย ๕ (ต่อเนื่องของเดิม) หมู่ที่ ๔ ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๑๖ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ยืนยันราคาตามเดือนที่ประมาณการ

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	ค่า Factor F	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	๑๖๔,๕๗๖.๐๘	๑.๓๐๗๔	๒๑๕,๑๖๖.๗๖	Factor"F" - เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ % - เงินประกันผลงานหัก ๐ % - ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ % ต่อปี - ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗ %
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			๒๑๕,๑๖๖.๗๖	
	ปรับเป็นราคาค่าก่อสร้าง			๒๑๕,๐๐๐.๐๐	
(ตัวอักษร)		(-สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)			

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน ๔๓๕.๐๐ ตรม. เฉลี่ย ๔๔๔.๒๕ บาท/ตรม.

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอุดม หงส์หิรัญ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายยุทธนา โกชัยยา)
หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายนิติพงษ์ ทรงวัย)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....เห็นชอบ
(นางจันทวรรณ อุณจนะนา)
ปลัดเทศบาลตำบลริมปิง

ลงชื่อ.....อนุมัติ
(นายเอนก มหาเกียรติคุณ)
นายกเทศมนตรีตำบลริมปิง

ราคากลางค่าก่อสร้าง

รายการประมาณการ ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๓๕.๐๐ ตารางเมตร รายการเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสาธิตมพระโยชน ซอย ๕ (ต่อเนื่องของเดิม) หมู่ที่ ๔ ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ประมาณการวันที่ ๑๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลริมปิง เป็นราคาตามเดือนที่ประมาณการ

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
๑	ทรายปรับระดับ	๒๑.๓๕	ลบ.ม.	๔๕๕.๘๓	๙,๘๑๒.๕๕	๙๙.๐๐	๒,๑๕๓.๒๕	๑๒,๐๕๕.๘๐	
๒	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ ๒๔๐ กก./ตร.ซม.	๖๕.๒๕	ลบ.ม.	-	-	๓๐๖.๐๐	๑๙,๙๖๖.๕๐	๑๙,๙๖๖.๕๐	
๓	๒.๑ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	๒๑.๙๒	ตัน	๑,๘๑๗.๗๖	๓๙,๘๕๒.๕๗	-	-	๓๙,๘๕๒.๕๗	
๔	๒.๒ ทรายหยาบ	๓๙.๑๕	ลบ.ม.	๔๕๕.๘๓	๑๗,๘๐๖.๕๙	-	-	๑๗,๘๐๖.๕๙	
๕	๒.๓ หินโม่ผสมคอนกรีตเบอร์ ๑-๒	๗๑.๑๒	ลบ.ม.	๖๑๖.๘๓	๔๓,๘๗๐.๔๙	-	-	๔๓,๘๗๐.๔๙	
๖	เหล็กเส้นกลม RB Ø ๑๕ มม.	๑๑๙.๘๘	กก.	๑๘.๑๕	๒,๑๗๕.๘๒	๓.๓๐	๓๙๕.๖๐	๒,๕๗๑.๔๒	
๗	ตะแกรงเหล็ก Wire Mesh Ø ๑.๒๐ ม. #	๔๒๐.๕๐	ตร.ม.	๒๙.๕๙	๑๒,๔๔๒.๖๐	๕.๐๐	๒,๑๐๒.๕๐	๑๔,๕๔๕.๑๐	
๘	ยางมะตอย	๑๔.๕๐	ลิตร	๓๑.๕๐	๔๕๖.๗๕	-	-	๔๕๖.๗๕	
๙	ค่าแรงตั้งแบบหล่อคอนกรีต	๔๓.๕๐	ตร.ม.	-	-	๑๓๓.๐๐	๕,๗๘๕.๕๐	๕,๗๘๕.๕๐	
๑๐	แบบหล่อคอนกรีต (คิด ๒.๕%)	๑๐.๘๘	ลบ.ฟ	๓๐๖.๕๕	๓,๓๓๓.๖๒	-	-	๓,๓๓๓.๖๒	
๑๑	แผ่นโพน	๒.๕๐	แผ่น	๒๐.๐๐	๕๐.๐๐	-	-	๕๐.๐๐	
๑๒	ท่อ PVC ขนาด ๓/๔"	๑.๒๕	ฟุต	๓๗.๓๘	๔๖.๗๓	-	-	๔๖.๗๓	
๑๓	ฝาปิดท่อ PVC ขนาด ๓/๔"	๑๒.๐๐	อัน	๕.๐๐	๖๐.๐๐	-	-	๖๐.๐๐	
๑๔	ลูกรังเชื่อมทาง	๑๕.๐๐	ลบ.ม.	๑๘๐.๐๐	๒,๗๐๐.๐๐	๙๙.๐๐	๑,๔๘๕.๐๐	๔,๑๘๕.๐๐	
รวมค่าวัสดุและค่าแรง								๑๖๔,๕๗๖.๐๘	บาท
ค่า Factor F ๑.๓๐๗๔								๕๐,๕๙๐.๖๙	บาท

	รวมเป็นเงิน								๒๑๕,๑๖๖.๗๖	บาท
	คิดเป็นค่าก่อสร้าง								๒๑๕,๐๐๐.๐๐	บาท

(ตัวอักษร) (-สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 (นายอุดม ทงสิทธิ์อุ)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....
 (นายยุทธนา โกชัยยา)
 หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายนิติพงษ์ ทรวงวัย)
 นายช่างโยธาชำนานาญงาน

ลงชื่อ.....เห็นชอบ
 (นางจันทวรรณ อุจนะนำ)
 ปลัดเทศบาลตำบลลิ่มเปิง

ลงชื่อ *bm Shumay*.....อนุมัติ
 (นายเอนก มหาเกียรติคุณ)
 นายกเทศมนตรีตำบลลิ่มเปิง