

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะประโยชน์ ซอยหน้าบ้านนางลำควน ไปธานี ถึงบ้านนางบัวแก้ว สุพรรณ หมู่ที่ 6 ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน / เทศบาลตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
2. วงเงินงบประมาณ 145,000.- บาท (-หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน-)
3. ลักษณะงาน ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.50 – 0.70 เมตร ยาว 68.00 เมตร
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2560 เป็นเงิน 99,800.- บาท (-เก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน-)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบ ปร.5
 - 5.2 ราคากลางค่าก่อสร้าง แบบ ปร.4
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายอุดม หงส์หิรัญ ประธานกรรมการ
 - 6.2 นายยุทธนา โกชัยยา กรรมการ
 - 6.3 นายนิตินัย ทรวงวัย กรรมการ



สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ พร.๕

แผ่นที่ ๑ / ๑

ประมาณการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ - ๐.๗๐ เมตร ยาว ๖๘.๐๐ เมตร
สถานที่ก่อสร้าง ถนนสาธารณะประโยชน์ ขอยหน้าบ้านนางลำดวน โพธิ์ศรีถึงบ้านนางบัวแก้ว สุธรรม หมู่ที่ ๖ ตำบลริมปิง
อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๑๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ยื่นราคาตามเดือนที่ประมาณการ

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	ค่า Factor F	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	๗๖,๔๐๗.๐๕	๑.๓๐๗๔	๙๙,๘๙๔.๕๘	Factor "F"
					- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %
					- เงินประกันผลงานหัก ๐ %
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ % ต่อปี
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗ %
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			๙๙,๘๙๔.๕๘	
	ปรับเป็นราคาค่าก่อสร้าง			๙๙,๘๐๐.๐๐	
(ตัวอักษร)		(-เก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน-)			

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน ๖๘.๐๐ ตรม. เฉลี่ย ๑,๔๖๗.๖๕ บาท/ตรม.

หมายเหตุ รายการใดๆ ที่ไม่ปรากฏในรายการประมาณราคา หรือขัดแย้งกับรูปแบบและรายการ ผู้เสนอราคาจะต้องพิจารณาแก้ไข หรือเพิ่มเติมและหรือแก้ไขเพิ่มเติมให้ถูกต้อง เพื่อให้เป็นไปตามรูปแบบ รายการ และวัตถุประสงค์การก่อสร้าง ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาที่เสนอ โดยไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ กับทางราชการแต่อย่างใด

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอุดม หงส์ศิริณ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายยุทธนา โกชัยยา)
หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายนิติพงษ์ ทรงวัย)
นายช่างโยธานำงาน

ลงชื่อ.....เห็นชอบ
(นางจันยวรรณ อุนจะนำ)
ปลัดเทศบาลตำบลริมปิง

ลงชื่อ.....อนุมัติ
(นายเอนก มหาเกียรติคุณ)
นายกเทศมนตรีตำบลริมปิง

ราคากลางค่าก่อสร้าง

รายการประมาณการ โครงการก่อสร้างระบบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ - ๐.๗๐ เมตร ยาว ๖๘.๐๐ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอมะนัง จังหวัดยะลา งบประมาณปี ๒๕๖๐

อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

กองช่าง เทศบาลตำบลริมปิง

ยื่นราคาตามเดือนที่ประมาณการ

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
๑	รื้อถอนคอนกรีตเดิม (หนา ๐.๑๕ ม.)	๓๔.๐๐	ตร.ม.	-	-	๙๗.๐๐	๓,๒๕๘.๐๐	๓,๒๕๘.๐๐	รื้อถอนทั้ง
๒	รื้อถอนระบบน้ำคอนกรีต พร้อมบ่อพัก	๓๓.๐๐	เมตร	-	-	๖๐.๐๐	๑,๙๘๐.๐๐	๑,๙๘๐.๐๐	รื้อถอนไป
๓	ดินขุด	๑๐.๕๐	ลบ.ม.	-	-	๙๙.๐๐	๑,๐๓๙.๕๐	๑,๐๓๙.๕๐	
๔	ทรายปรับระดับ	๑.๗๐	ลบ.ม.	๕๘๘.๗๙	๑,๐๐๐.๙๔	๙๙.๐๐	๑๖๘.๓๐	๑,๑๖๙.๒๔	
๕	คอนกรีตหยาบ	๑.๗๐	ลบ.ม.	-	-	๓๙๘.๐๐	๖๗๖.๖๐	๖๗๖.๖๐	
๕.๑	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	๐.๔๔	ตัน	๑,๘๑๗.๗๖	๘๐๓.๔๕	-	-	๘๐๓.๔๕	
๕.๒	ทรายหยาบ	๑.๐๗	ลบ.ม.	๔๕๔.๘๓	๔๘๗.๑๒	-	-	๔๘๗.๑๒	
๕.๓	หินไม่ผสมคอนกรีตเบอร์ ๑-๒	๑.๗๕	ลบ.ม.	๖๑๖.๘๓	๑,๐๘๐.๐๗	-	-	๑,๐๘๐.๐๗	
๖	คอนกรีต ค.๒ (รูปลูกบาศก์ ๒๔๐ กก./ตร.ซม.)	๑๑.๓๓	ลบ.ม.	-	-	๓๐๖.๐๐	๓,๔๖๖.๙๘	๓,๔๖๖.๙๘	
๖.๑	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	๓.๘๑	ตัน	๑,๘๑๗.๗๖	๖,๙๑๙.๙๙	-	-	๖,๙๑๙.๙๙	
๖.๒	ทรายหยาบ	๖.๘๐	ลบ.ม.	๔๕๔.๘๓	๓,๐๙๓.๙๓	-	-	๓,๐๙๓.๙๓	
๖.๓	หินไม่ผสมคอนกรีตเบอร์ ๑-๒	๑๒.๓๕	ลบ.ม.	๖๑๖.๘๓	๗,๖๑๗.๖๗	-	-	๗,๖๑๗.๖๗	
๗	เหล็กเส้นกลม RB Ø ๙ มม.	๑,๑๑๘.๕๘	กก.	๑๗.๘๒	๑๙,๙๓๓.๑๖	๓.๓๐	๓,๖๙๑.๓๓	๒๓,๖๒๔.๔๘	
๘	ลวดผูกเหล็ก	๓๗.๒๙	ตร.ม.	๒๓.๔๖	๘๗๔.๙๓	-	-	๘๗๔.๙๓	

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
๙	ค่าแรงตั้งแบบหล่อคอนกรีต	๖๙.๑๒	ตร.ม.	-	-	๑๓๓.๐๐	๙,๑๙๓.๓๖	๙,๑๙๓.๓๖	
๑๐	แบบหล่อคอนกรีต (คิด ๓๐%)	๒๐.๗๔	ลบ.ฟ	๓๐๖.๕๔	๖,๓๕๖.๖๙	-	-	๖,๓๕๖.๖๙	
๑๑	งานย้ายแนวท่อประปา	๑.๐๐	งาน	-	-	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	
๑๒	ซ่อมท่อถนน คล.เดิม	๖๖.๐๐	เมตร	๓๐.๐๐	๑,๙๘๐.๐๐	๑๐.๐๐	๖๖๐.๐๐	๒,๖๔๐.๐๐	
๑๓	ท่อ PVC Ø ๔ นิ้ว ชั้น ๘.๕	๑.๐๐	ท่อน	๕๘๗.๒๓	๕๘๗.๒๓	-	-	๕๘๗.๒๓	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							๗๖,๔๐๗.๐๕	บาท
	ค่า Factor F ๑.๓๐๗๔							๒๓,๔๘๗.๕๓	บาท
	รวมเป็นเงิน							๙๙,๘๙๔.๕๘	บาท
	คิดเป็นเงิน							๙๙,๘๐๐.๐๐	บาท

(ตัวอักษร - ถ้าหมื่น ถ้าพัน ถ้าร้อย บาท ถ้าเงิน -)

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
(นายอุดม พงษ์ศิริ)

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายยุทธนา โกชัยยา)

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายนิติพงษ์ ทรัพย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....เห็นชอบ
(นางจันทวรรณ อุณจะนำ)

ลงชื่อ.....อนุมัติ
(นายเอนก มหาเกียรติคุณ)

ปลัดเทศบาลตำบลลัมปัง

นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลลัมปัง