

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวรวม 105 เมตร ถนนสาธารณะ ซอย 2 หมู่ที่ 6 ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน / เทศบาลตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
2. วงเงินงบประมาณ 120,000.- บาท (-หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน-)
3. ลักษณะงาน วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวรวม 105 เมตร
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2560 เป็นเงิน 120,000.- บาท (-หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน-)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง แบบ ปร.5
 - 5.2 ราคากลางค่าก่อสร้าง แบบ ปร.4
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายอุดม หงส์หิรัญ ประธานกรรมการ
 - 6.2 นายอุทธรณ์ โกชัยยา กรรมการ
 - 6.3 นายนิตินันท์ ทรงวัย กรรมการ



สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.๕ แผ่นที่ ๑ / ๑

ประมาณการ โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
ปริมาณงาน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร พร้อมบ่อกัก ความยาวรวม ๑๐๕.๐๐ เมตร
สถานที่ก่อสร้าง ถนนสาธารณประโยชน์ซอย ๒ หมู่ที่ ๖ ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๑๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ยื่นราคาตามเดือนที่ประมาณการ

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	ค่า Factor F	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	๘๙,๖๙๗.๙๑	๑.๓๐๗๔	๑๑๗,๒๗๑.๐๕	Factor"F"
					- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %
					- เงินประกันผลงานหัก ๐ %
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ % ต่อปี
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗ %
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			๑๑๗,๒๗๑.๐๕	
	ปรับเป็นราคาค่าก่อสร้าง			๑๑๗,๐๐๐.๐๐	
(ตัวอักษร)		(-หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)			

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน ๑๐๕.๐๐ ตรม. เฉลี่ย ๑,๑๑๔.๒๙ บาท/ตรม.

หมายเหตุ รายการใดๆ ที่ไม่ปรากฏในรายการประมาณราคา หรือขัดแย้งกับรูปแบบและรายการ ผู้เสนอราคาจะต้องพิจารณาแก้ไข หรือเพิ่มเติมและหรือแก้ไขเพิ่มเติมให้ถูกต้อง เพื่อให้เป็นไปตามรูปแบบ รายการ และวัตถุประสงค์การก่อสร้าง ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาที่เสนอ โดยไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ กับทางราชการแต่อย่างใด

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอุดม หงส์ศิริณ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายยุทธนา โกชัยยา)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนิติพงษ์ ทรงวัย)

นายช่างโยธาชำนานงาน

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นางจันยวรรณ์ อุณจะนำ)

ปลัดเทศบาลตำบลริมปิง

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายเอนก มหาเกียรติคุณ)

นายกเทศมนตรีตำบลริมปิง

ราคากลางค่าก่อสร้าง

รายการประมาณการ โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร พร้อมบ่อกัก ความยาวรวม ๑๐๕.๐๐ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสาธารณะประโยชน์ซอย ๒ หมู่ที่ ๖ ตำบลลิ้มปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลลิ้มปิง

รายการเลขที่

ประมาณการวันที่ ๑๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ยื่นราคาตามเดือนที่ประมาณการ

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
๑	รื้อถนนคอนกรีตเดิม (หนา ๐.๑๕ ม.)	๕๐.๕๐	ตร.ม.	-	-	๙๗.๐๐	๔,๘๙๘.๕๐	๔,๘๙๘.๕๐	รื้อขบทิ้ง
๒	ดินชุด	๓๖.๗๕	ลบ.ม.	-	-	๙๙.๐๐	๓,๖๓๘.๒๕	๓,๖๓๘.๒๕	
๓	ทรายปรับระดับ	๒๖๓	ลบ.ม.	๔๕๔.๘๓	๑,๑๙๓.๙๓	๙๙.๐๐	๒๕๙.๘๘	๑,๔๕๓.๘๐	
๔	คอนกรีตหยาบ	๒๖๓	ลบ.ม.	-	-	๓๙๘.๐๐	๑,๐๔๔.๗๕	๑,๐๔๔.๗๕	
๕.๑	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	๐.๖๘	ตัน	๑,๘๑๗.๗๖	๑,๒๔๐.๖๒	-	-	๑,๒๔๐.๖๒	
๕.๒	ทรายหยาบ	๑.๖๕	ลบ.ม.	๔๕๔.๘๓	๗๕๒.๑๘	-	-	๗๕๒.๑๘	
๕.๓	หินไม่ผสมคอนกรีตเบอร์ ๑-๒	๒๗๐	ลบ.ม.	๖๑๖.๘๓	๑,๖๖๗.๗๕	-	-	๑,๖๖๗.๗๕	
๕	ท่อ คลส. ขนาด Ø ๐.๓๐ ม. (อัดแรง คลส.)	๙๙.๐๐	ฟุต	๒๘๐.๐๐	๒๗,๗๒๐.๐๐	๙๖.๐๐	๙,๕๐๔.๐๐	๓๗,๒๒๔.๐๐	
๖	บ่อกักสำเร็จรูปสำหรับท่อ Ø ๐.๓๐ ม. พร้อมฝา	๑๑.๐๐	บ่อ	๑,๕๕๐.๐๐	๑๗,๐๕๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๑,๓๒๐.๐๐	๑๘,๓๗๐.๐๐	
๗	ปูนทรายยาแนวท่อ	๑๐๖.๐๐	จุด	๒๐.๐๐	๒,๑๒๐.๐๐	-	-	๒,๑๒๐.๐๐	
๘	ทรายถมข้างท่อ	๖.๐๐	ลบ.ม.	๔๕๔.๘๓	๒,๗๒๘.๙๘	๙๙.๐๐	๕๙๔.๐๐	๓,๓๒๒.๙๘	
๙	คอนกรีต ค.๒ (รูปลูกบาศก์ ๒๔๐ กก./ตร.ซม.)	๗.๕๐	ลบ.ม.	-	-	๓๐๖.๐๐	๒,๒๙๕.๐๐	๒,๒๙๕.๐๐	

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	๙.๑ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	๒.๕๒	ตัน	๑,๘๑๗.๗๖	๔,๕๘๐.๗๖	-	-	๔,๕๘๐.๗๖	
	๙.๒ ทรายหยาบ	๔.๕๐	ลบ.ม	๔๕๔.๘๓	๒,๐๔๖.๗๕	-	-	๒,๐๔๖.๗๕	
	๙.๓ หินโม่ผสมคอนกรีตเบอร์ ๑-๒	๘.๑๘	ลบ.ม	๖๑๖.๘๓	๕,๐๔๒.๕๕	-	-	๕,๐๔๒.๕๕	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							๘๙,๖๙๗.๙๑	บาท
	ค่า Factor F ๑.๓๐๗๔							๒๗,๕๗๓.๑๔	บาท
	รวมเป็นเงิน							๑๑๗,๒๗๑.๐๕	บาท
	คิดเป็นค่าก่อสร้าง							๑๑๗,๐๐๐.๐๐	บาท

(ตัวอักษร (-หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-))

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
(นายอุดม หงส์ศิริ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายยุทธนา โกชัยยา)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายนิติพงษ์ ทรัพย์สิน)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ..... เห็นชอบ

(นางจันยรรธน์ อนุจะนำ)

ปลัดเทศบาลตำบลริมปิง

ลงชื่อ..... อนุมัติ

(นายเอนก มหาเกียรติคุณ)

นายกเทศมนตรีตำบลริมปิง