

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะเลียบลำเหมืองแม่แกบก้อง (ต่อเนืองของเดิม) หมู่ที่ 8 ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน / เทศบาลตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
2. วงเงินงบประมาณ 370,000.- บาท (-สามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน-)
3. ลักษณะงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 168.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 672 ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.25 เมตร
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2560 เป็นเงิน 329,000.- บาท (-สามแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบ ปร.5
 - 5.2 ราคากลางค่าก่อสร้าง แบบ ปร.4
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายอุดม หงส์หิรัญ ประธานกรรมการ
 - 6.2 นายชูทศนา โกชัยยา กรรมการ
 - 6.3 นายนิติพงษ์ ทรงวัช กรรมการ

ราคากลางค่าก่อสร้าง

รายการประมาณการ ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๘.๐๐ เมตร ทนมา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๗๒.๐๐ ตารางเมตร
 พร้อมลงอุกรณ์ให้ลทางข้างละ ๐.๒๕ เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง ถนนสาธารณะประโยชน์ ถนนเส้นหลักเหมืองแม่แกบก้อง (ต่อเนื่องของเดิม) หมู่ที่ ๘ ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
 ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลริมปิง
 ยื่นราคาตามเดือนที่ประมาณการ ประมาณการวันที่ ๑๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
 รายการเลขที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
๑	ทรายปรับระดับ	๓๓.๖๐	ลบ.ม.	๔๕๕.๘๘๓	๑๕,๒๘๒.๒๙	๙๙.๐๐	๓,๓๒๖.๔๐	๑๘,๖๐๘.๖๙	
๒	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ ๒๕๐ กก./ตร.ซม.	๑๐๐.๘๐	ลบ.ม	-	-	๓๐๖.๐๐	๓๐,๘๔๔.๘๐	๓๐,๘๔๔.๘๐	
	๒.๑ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	๓๓.๘๗	ตัน	๑,๘๑๗.๗๖	๖๑,๕๖๕.๓๕	-	-	๖๑,๕๖๕.๓๕	
	๒.๒ ทรายพยาย	๖๐.๔๘	ลบ.ม	๔๕๕.๘๘๓	๒๗,๕๐๘.๑๒	-	-	๒๗,๕๐๘.๑๒	
	๒.๓ หินป่นผสมคอนกรีตเบอร์ ๑-๒	๑๐๙.๘๗	ลบ.ม	๖๑๖.๘๓	๖๗,๗๗๒.๓๕	-	-	๖๗,๗๗๒.๓๕	
๓	เหล็กเส้นกลม RB Ø ๑๕ มม.	๑๘๑.๘๙	กก.	๑๘.๑๕	๓,๓๐๑.๓๐	๓.๓๐	๖๐๐.๒๔	๓,๙๐๑.๕๔	
๔	เหล็กเส้นกลม DB Ø ๑๒ มม.	๑๔๙.๑๘	กก.	๑๕.๙๙	๒,๓๘๕.๓๙	๔.๓๐	๖๔๑.๔๗	๓,๐๒๖.๘๖	
๕	ตะแกรงเหล็ก Wire Mesh Ø ๔ มม. @ ๐.๒๐ ม.#	๖๕๕.๒๐	ตร.ม	๒๙.๕๙	๑๙,๓๘๗.๓๗	๕.๐๐	๓,๒๗๖.๐๐	๒๒,๖๖๘.๓๗	
๖	ยางมะตอย	๑๖.๕๐	กิโลตร	๓๑.๕๐	๕๑๙.๗๕	-	-	๕๑๙.๗๕	
๗	ค่าแรงตั้งแบบหล่อคอนกรีต	๕๐.๔๐	ตร.ม.	-	-	๑๓๓.๐๐	๖,๗๐๓.๒๐	๖,๗๐๓.๒๐	

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
๘	แบบหล่อคอนกรีต (คิด ๒๕%)	๑๒.๖๐	ลบ.ฟ	๓๐๖.๕๔	๓,๘๖๒.๔๐	-	-	๓,๘๖๒.๔๐	
๙	แผ่นโพลีเม	๒.๕๐	แผ่น	๒๐.๐๐	๕๐.๐๐	-	-	๕๐.๐๐	
๑๐	ท่อ PVC ขนาด ๓/๔"	๑.๕๐	ฟุต	๓๗.๓๘	๕๖.๐๗	-	-	๕๖.๐๗	
๑๑	ฝาปิดท่อ PVC ขนาด ๓/๔"	๒๔.๐๐	อัน	๕.๐๐	๑๒๐.๐๐	-	-	๑๒๐.๐๐	
๑๒	ลูกิ่งเชื่อมทาง	๑๖.๓๘	ลบ.ม.	๑๘๐.๐๐	๒,๙๔๘.๕๐	๘๙.๐๐	๑,๖๒๑.๖๒	๔,๕๗๐.๑๒	บาท
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							๒๕๑,๗๗๒.๕๒	บาท
	ค่า Factor F ๑.๓๐๗๔							๗๗,๓๔๔.๘๗	บาท
	รวมเป็นเงิน							๓๒๙,๑๑๗.๓๙	บาท
	คิดเป็นค่าก่อสร้าง							๓๒๙,๐๐๐.๐๐	บาท

(ตัวอักษร (-สามแฉกของหมื่นแก้วพันบาทถ้วน-)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายอุดม หงส์ศิริ)

ผู้อำนวยความสะดวก
ลงชื่อ.....เห็นชอบ
(นางจันทวรรณ อุนจะนำ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายยุทธนา โกชัยยก)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายนิติพงษ์ ทรวงวัย)

นายช่างโยธางานช่าง

ปลัดเทศบาลตำบลริมปิง

นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลริมปิง