



ประกาศเทศบาลตำบลริมปีง

เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง

เทศบาลตำบลริมปีง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างในเขตเทศบาล จำนวน 3 โครงการ ดังนี้

เอกสารสอบราคา เลขที่ 7/2558 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะซอยข้างร้าน พี.พี.เซอร์วิส ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 219.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 876 ตารางเมตร สถานที่ก่อสร้าง ถนนสาธารณะซอยข้างร้าน พี.พี.เซอร์วิส หมู่ที่ 6 ตำบลริมปีง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ตามแบบแปลนแผนผังเทศบาลตำบลริมปีงกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายเหล็กแสดงรายละเอียดของโครงการ งบประมาณการก่อสร้าง 491,000.- บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-) ราคากลาง 491,000.- บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-)

เอกสารสอบราคา เลขที่ 8/2558 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะเลียบลำเหมืองแม่แกบก้อง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร สถานที่ก่อสร้าง ถนนสาธารณะเลียบลำเหมืองแม่แกบก้อง หมู่ที่ 8 ตำบลริมปีง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ตามแบบแปลนแผนผังเทศบาลตำบลริมปีงกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายเหล็กแสดงรายละเอียดของโครงการ งบประมาณการก่อสร้าง 404,000.- บาท (-สี่แสนสี่พันบาทถ้วน-) ราคากลาง 404,000.- บาท (-สี่แสนสี่พันบาทถ้วน-)

เอกสารสอบราคา เลขที่ 9/2558 โครงการก่อสร้างราวกันตก ขนาดสูง 0.90 เมตร ยาว 38.00 เมตร พร้อมขยายผิวทาง 230.93 ตารางเมตร สถานที่ก่อสร้าง สะพานข้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ตำบลริมปีง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ตามแบบแปลนแผนผังเทศบาลตำบลริมปีงกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายเหล็กแสดงรายละเอียดของโครงการ งบประมาณการก่อสร้าง 196,033.- บาท (-หนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันสามสิบสามบาทถ้วน-) ราคากลาง 196,033.- บาท (-หนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันสามสิบสามบาทถ้วน-)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. เป็นนิติบุคคล,บุคคลธรรมดา ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าวซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน กับงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งเป็นผลงานที่เป็นสัญญาเดียว ในวงเงินไม่น้อย ดังนี้

-เอกสารสอบราคาเลขที่ 7/2558 วงเงินไม่น้อยกว่า 200,000.- บาท (-สองแสนบาทถ้วน-)

-เอกสารสอบราคาเลขที่ 8/2558 วงเงินไม่น้อยกว่า 200,000.- บาท (-สองแสนบาทถ้วน-)

-เอกสารสอบราคาเลขที่ 9/2558 วงเงินไม่น้อยกว่า 80,000.- บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน-)

และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชน ที่ "เทศบาลตำบลริมปิง" เชื้อถือ

2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงาน ของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกัน เช่นว่านั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ "เทศบาลตำบลริมปิง" ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาข้างครั้งนี้
5. ผู้เสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะซึ่งได้มีการระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

กำหนดคุณสมบัติที่ก่อสร้างในวันที่ 21 มกราคม 2558 ระหว่างเวลา 10.30 น. ถึง 12.00 น. ณ สถานที่ก่อสร้าง และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันและเวลาเดียวกัน ทั้งนี้ ให้ผู้จะยื่นของสอบราคา หรือผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจตามกฎหมายไปดูสถานที่พร้อมกัน ตามวันและเวลาที่กำหนด และต้องลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน หากผู้ไม่มาดูสถานที่ก่อสร้าง เมื่อมีปัญหาอุปสรรคในเวลาทำงาน จะนำมาอ้างให้พ้นความผิดต่อเทศบาลตำบลริมปิงไม่ได้

กำหนดยื่นของสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 30 มกราคม 2558 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลริมปิง และในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ

เทศบาลตำบลริมปิง ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับการยื่นของสอบราคาทางไปรษณีย์ของเสนอราคา ที่ยื่นต่อเทศบาลตำบลริมปิง และลงทะเบียนรับซองแล้ว จะถอนคืนมิได้

กำหนดเปิดของสอบราคาในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ


ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ในราคาชุดละ ดังนี้

- เอกสารสอบราคาเลขที่ 7/2558 ราคาชุดละ 400.- บาท (-สี่ร้อยบาทถ้วน-)
- เอกสารสอบราคาเลขที่ 8/2558 ราคาชุดละ 400.- บาท (-สี่ร้อยบาทถ้วน-)
- เอกสารสอบราคาเลขที่ 9/2558 ราคาชุดละ 150.- บาท (-หนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน-)

/โดยขอซื้อ...

โดยขอซื้อได้ที่ งานพัฒนาจัดเก็บรายได้ สำนักงานเทศบาลตำบลริมปิง ระหว่าง วันที่ 19 มกราคม 2558
ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 08.30 – 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์ที่หมายเลข 0-5350-0984
ต่อ 15 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.gprocurement.go.th , www.rimping-lp.org

ประกาศ ณ วันที่ 19 เดือนมกราคม พ.ศ. 2558


(นายเอนก มหาเกียรติคุณ)
นายกเทศมนตรีตำบลริมปิง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาธารณะซอยข้างร้าน พี.พี. เซอร์วิซ หมู่ที่ 6 ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

2. วงเงินงบประมาณ 491,000.- (สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

3. ลักษณะงาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะซอยข้างร้าน พี.พี. เซอร์วิซ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 219.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 876 ตารางเมตร

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 13 มกราคม 2558 เป็นเงิน 491,000.- (สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบ ปจ.5

5.2 แบบ ปจ.4

5.3 ใบราคากลางวัสดุ

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายอุดม หงส์หิรัญ ประธานกรรมการ

6.2 นายนิติพงษ์ ทรงวัย กรรมการ

6.3 นายยุทธธนา โกชัยยา กรรมการ



สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลวิมปีน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะซอยข้างร้าน ที.พี เซอร์วิส ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 219.00 เมตร ทน 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 876.00 ตารางเมตร

ประเภทงาน งานอาคาร

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสาธารณะซอยข้างร้าน ที.พี เซอร์วิส หมู่ที่ 6 ตำบลวิมปีน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลวิมปีน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

แบบเลขที่ /2558

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน แผ่น


ประมาณการวันที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ. 2558

| ลำดับที่ | รายการ | รวม ค่างานต้นทุน ไม่รวม VAT (บาท) | Factor F | รวม ค่าก่อสร้าง (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---|--|----------|-----------------------------|-------------------------|
| 1 | ประเภทงานอาคาร | 386,438.40 | 1.2726 | 491,781.50 | เงินไข |
| 2 | ประเภทงานทาง | | | | - ภาษี 7% |
| 3 | ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม | | | | - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% |
| | | | | | - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% |
| | | | | | - เงินประกันผลงานหัก 0% |
| สรุป | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน | | | 491,781.50 | |
| | คิดเป็นเงินงบประมาณ | | | 491,000.00 | |
| | ตัวหนังสือ (สิ้นสแกนเก้าอี้หนึ่งพันบาทถ้วน) | | | | |

ขนาดหรือเนื้อที่ 876.00 ตารางเมตร เฉลี่ยราคาประมาณ 560.50 บาท/ตารางเมตร


ลงชื่อ 
(นายอุดม หงส์หิรัญ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการกำหนดคราบลางกลาง

ลงชื่อ 
(นางฉัตรวรรณ อุณจะน่า)
ปลัดเทศบาลตำบลวิมปีน

ลงชื่อ 
(นายนิคิพนธ์ ทองว่อง)
นายช่างโยธา 6 ว

กรรมการ

ลงชื่อ 
(นายอนก มหาเกียรติคุณ)
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลวิมปีน

อนุมัติ

ลงชื่อ 
(นายยุทธนา โกชัยยา)
นายช่างโยธา 5

กรรมการ

ใบประมาณการค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 1/1

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาธารณะซอยข้างร้าน พี.พี.เซอร์วิส ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 219.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 876 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสาธารณะซอยข้างร้าน พี.พี.เซอร์วิส หมู่ที่ 6 ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

แบบเลขที่ /2558 แบบ ปร.4 แผ่นที่


ประมาณการวันที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ. 2558

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | รายการวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมราคาวัสดุ | หมายเหตุ |
|----------|---|--------|-------|-------------|------------|-------------|-----------|--------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| 1 | ทรายปรับระดับ | 43.80 | ลบ.ม. | 570.10 | 24,970.38 | 99.00 | 4,336.20 | 29,306.58 | |
| 2 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปทูลบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. | 131.40 | ลบ.ม. | 1,879.44 | 246,958.42 | 436.00 | 57,290.40 | 304,248.82 | |
| 3 | เหล็กเส้นกลม RB Ø 15 มม. (SR 24) | 237.00 | กก. | 25.60 | 6,067.20 | 3.40 | 805.80 | 6,873.00 | |
| 4 | ตะแกรงเหล็ก Wire Mesh Ø 4 มม. @ 0.20 ม.# | 876.00 | ตร.ม. | 35.00 | 30,660.00 | - | - | 30,660.00 | |
| 5 | ยางแอสฟัลท์ | 68.00 | ลิตร | 32.50 | 2,210.00 | - | - | 2,210.00 | |
| 6 | แบบหล่อคอนกรีต | 65.70 | ตร.ม. | 100.00 | 6,570.00 | 100.00 | 6,570.00 | 13,140.00 | |
| 7 | โฟม 1/2 นิ้ว | 3.65 | แผ่น | 25.00 | 91.25 | - | - | 91.25 | |
| | รวมค่าวัสดุและค่าแรง | | | | | | | | |
| | ค่า Factor F 1.2726 | | | | | | | | |
| | รวมเป็นเงิน | | | | | | | 491,000.00 | บาท |

คิดเป็นเงิน

ตัวหนังสือ (เขียนกำกับหนังสือพิมพ์บาทถ้วน)


ลงชื่อ


(นายสุพรรณ โทษยา)
นายช่างโยธา 5

ผู้ประมาณการ


(นายนิพนธ์ ทรงวัย)
นายช่างโยธา 6

ผู้ตรวจชอบ


ลงชื่อ (นายอุดม หงส์หิรัญ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจ

บาท

ใบราคากลางค่าวัสดุ

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาธารณะซอยข้างร้าน พี.พี เซอร์วิส ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 219.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า

876 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสาธารณะซอยข้างร้าน พี.พี เซอร์วิส หมู่ที่ 6 ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

แบบเลขที่ /2558 แบบปร.4 แผ่นที่


ประมาณการวันที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ. 2558


| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | รายการวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมราคาวัสดุ | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-------|-------------|-----------|-------------|-----------|--------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| 1 | ทรายปรับระดับ | 1.0 | ลบ.ม. | 570.10 | | 99.00 | | | |
| 2 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. | 1.0 | ลบ.ม | 1,879.44 | | 436.00 | | | |
| 3 | เหล็กเส้นกลม RB Ø 15 มม. (SR 24) | 1.0 | กก. | 25.60 | | 3.40 | | | |
| 4 | ตะแกรงเหล็ก Wire Mahe Ø 4 มม. @ 0.20 ม.# | 1.0 | ตร.ม | 35.00 | | | | | |
| 5 | ยางแอสฟัลท์ | 1.0 | ลิตร | 32.50 | | | | | |
| 6 | แบบหล่อคอนกรีต | 1.0 | ตร.ม | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 7 | โฟม 1/2 นิ้ว | 1.0 | แผ่น | 25.00 | | | | | |

หมายเหตุ; ราคาวัสดุต่อหน่วย ที่มาตามเอกสารแนบท้าย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายอุดม หงศ์ภิรมย์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายฉัตรชัย ทรงสูง)
นายช่างโยธา 5

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายสุพรรณมา โกชัยยา)
นายช่างโยธา 5

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานอ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะเลียบลำเหมืองแม่แกบก้อง หมู่ที่ 8 ตำบลวิมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

2. วงเงินงบประมาณ 404,000.- (สี่แสนสี่พันบาทถ้วน)

3. ลักษณะงาน

งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะเลียบลำเหมืองแม่แกบก้อง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เขตคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร หมู่ที่ 8 ตำบลวิมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 13 มกราคม 2558 เป็นเงิน 404,000.- (สี่แสนสี่พันบาทถ้วน)

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบ ปรี 5

5.2 แบบ ปรี 4

5.3 ในราคากลางวัสดุ

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายอุดม หงส์หิรัญ ประธานกรรมการ

6.2 นายนิติพงษ์ ทรงวัย กรรมการ

6.3 นายสุทธนา โกชัยยา กรรมการ



สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร. 5

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะเลียบริมลำเหมืองแม่แกบถ้อง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 720.00 ตารางเมตร

ประเภทงาน งานอาคาร

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสาธารณะเลียบริมลำเหมืองแม่แกบถ้อง หมู่ที่ 8 ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน


เจ้าของงาน เทศบาลตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

แบบเลขที่ /2558

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน แผ่น


ประมาณการวันที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ. 2558


| ลำดับที่ | รายการ | รวม ค่างานต้นทุน ไม่รวม VAT (บาท) | Factor F | รวม สิ่งก่อสร้าง (บาท) | หมายเหตุ |
|------------------|----------------------------------|--|------------------|------------------------------|-------------------------|
| 1 | ประเภทงานอาคาร | 317,676.12 | 1.2726 | 404,274.63 | เงื่อนไข |
| 2 | ประเภทงานทาง | | | | - ภาษี 7% |
| 3 | ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม | | | | - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% |
| | | | | | - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% |
| | | | | | - เงินประกันผลงานหัก 0% |
| สรุป | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน | | | 404,274.63 | |
| | คิดเป็นเงินงบประมาณ | | | 404,000.00 | |
| | ตัวหนังสือ (สี่แสนสี่พันบาทถ้วน) | | | | |
| ขนาดหรือเนื้อที่ | 720.00 | ตารางเมตร | เฉลี่ยราคาประมาณ | 561.11 | บาท/ตารางเมตร |

ลงชื่อ 
(นายอุดม หงส์ศรีชัย)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ 
(นางจันทวรรณ คุณจะนำ)
ปลัดเทศบาลตำบลริมปิง

ลงชื่อ 
(นายนิติพงษ์ ทรงวงษ์)
นายช่างโยธา 6

ลงชื่อ 
(นายอนนต์ มหาเกียรติคุณ)
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลริมปิง

ลงชื่อ 
(นายยุทธนา โกชัยยา)
นายช่างโยธา 5

ใบประมาณการค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 1/3

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะเลียบริมฝั่งแม่น้ำแม่กลอง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 720.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสาธารณะเลียบริมฝั่งแม่น้ำแม่กลอง ตั้งแต่หมู่ที่ 8 ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

แบบเลขที่ /2558

แบบ ปร. 4 แผ่นที่

ประมาณการวันที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ. 2558

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | รายการวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมราควัสดุ | หมายเหตุ |
|----------|---|--------|--------|-------------|------------|-------------|-----------|-------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| 1 | ทรายปรับระดับ | 36.00 | ลบ.ม. | 570.10 | 20,523.60 | 99.00 | 3,564.00 | 24,087.60 | |
| 2 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปทูลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. | 108.00 | ลบ.ม | 1,879.44 | 202,979.52 | 436.00 | 47,088.00 | 250,067.52 | |
| 3 | เหล็กเส้นกลม RB Ø 15 มม. (SR 24) | 194.00 | กก. | 25.60 | 4,966.40 | 3.40 | 659.60 | 5,626.00 | |
| 4 | ตะแกรงเหล็ก Wire Mahe Ø 4 มม. @ 0.20 ม.# | 720.00 | กก. | 35.00 | 25,200.00 | - | - | 25,200.00 | |
| 5 | ขางแอสฟัลท์ | 56.00 | กิโลตร | 32.50 | 1,820.00 | - | - | 1,820.00 | |
| 6 | แบบหล่อคอนกรีต | 54.00 | ตร.ม | 100.00 | 5,400.00 | 100.00 | 5,400.00 | 10,800.00 | |
| 7 | โฟม 1/2 นิ้ว | 3.00 | แผ่น | 25.00 | 75.00 | | | 75.00 | |
| | รวมค่าวัสดุและค่าแรง | | | | | | | | |
| | ค่า Factor F 1.2726 | | | | | | | 317,676.12 | บาท |
| | รวมเป็นเงิน | | | | | | | 404,274.63 | บาท |

คิดเป็นเงิน

ตัวหนังสือ (สี่เหลี่ยมพื้นบาทถ้วน)

ลงชื่อ

ผู้ประมาณการ

(นายยุทธนา โกชัยยา)

นายช่างโยธา 5

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

(นายนิติพงษ์ ทรายวัญ)

นายช่างโยธา 6

ลงชื่อ

ตรวจ

(นายอุดม หงส์ศิริชัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

404,000.00 บาท

ใบราคากลางค่าวัสดุ

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะเลียขลิบด้านเมืองแม่แก้ว กว้าง 4.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า

720.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสาธารณะเลียขลิบด้านเมืองแม่แก้ว ตั้งตำบลที่มี 8 ตำบลริมฝั่ง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

แบบเลขที่ 72558 แบบปร. 4 แผ่นที่

ประมาณการวันที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ. 2558

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | รายการวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมราคาวัสดุ | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-------|-------------|-----------|-------------|-----------|--------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| 1 | ทรายปรับระดับ | 1.0 | ลบ.ม. | 570.10 | | 99.00 | | | |
| 2 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. | 1.0 | ลบ.ม | 1,879.44 | | 436.00 | | | |
| 3 | เหล็กเส้นกลม RB Ø 15 มม. (SR 24) | 1.0 | กก. | 25.60 | | 3.40 | | | |
| 4 | ตะแกรงเหล็ก Wire Mahe Ø 4 มม. @ 0.20 ม.# | 1.0 | กก. | 35.00 | | | | | |
| 5 | ยางแอสฟัลท์ | 1.0 | ลิตร | 32.50 | | | | | |
| 6 | แบบหล่อคอนกรีต | 1.0 | ตร.ม | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 7 | โพลี 1/2 นิ้ว | 1.0 | แผ่น | 25.00 | | | | | |

หมายเหตุ : ราคาวัสดุต่อหน่วย ที่มาตามเอกสารแนบท้าย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายอุดม หงส์หิรัญ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายณิพัทธ์ ทรจัญย์)
นายช่างโยธา 6ว

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายสุพรรณ โภชโยธา)
นายช่างโยธา 5

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างราวกันตกฯ สะพานข้ามอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ตำบลริมโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
2. วงเงินงบประมาณ 196,033.- (หนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันสามสิบบาทถ้วน)
3. ลักษณะงาน
ก่อสร้างราวกันตก ขนาดสูง 0.90 เมตร ยาว 38.00 เมตร พร้อมขยายผิวทาง 230.93 เมตร
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 13 มกราคม 2558 เป็นเงิน 196,033.- (หนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันสามสิบบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบ ปจ.5
 - 5.2 แบบ ปจ.4
 - 5.3 ในราคากลางวัสดุ
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายอุดม หงส์ศิริภูมิ ประธานกรรมการ
 - 6.2 นายนิติพงษ์ ทรงวัย กรรมการ
 - 6.3 นายยุทธนา ไกษัยยา กรรมการ



สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร. 5

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

โครงการ ก่อสร้างราวกันตก ขนาดสูง 0.90 เมตร ยาว 38.00 เมตร พร้อมขยายผิวทาง 230.93 ตารางเมตร

ประเภทงาน งานอาคาร

สถานที่ก่อสร้าง ข้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

แบบเลขที่ / 2558

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน แผ่น

ประมาณการวันที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ. 2558

| ลำดับที่ | รายการ | รวม ค่างานต้นทุน ไม่รวม VAT (บาท) | Factor F | รวม ส่งต่อสร้าง (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---|--|----------|-----------------------------|--|
| 1 | ประเภทงานอาคาร | 154,042.00 | 1.2726 | 196,033.85 | เงื่อนไข |
| 2 | ประเภทงานทาง | | | | - ค่ามิ 7% |
| 3 | ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม | | | | - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - เงินประกันผลงานหัก 0% |
| สรุป | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน | | | 196,033.85 | |
| | คิดเป็นเงินงบประมาณ | | | 196,033.80 | |
| | ตัวหนังสือ (หนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันสามสิบสามบาทถ้วน) | | | | |

ขนาดหรือเนื้อที่ 0.00 ตารางเมตร เฉลี่ยราคาประมาณ ๑๘๕ บาท/ตารางเมตร

ลงชื่อ

(นายชุลคม หงส์หิรัญ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นางจันเชววรรณ อุนจะน่า)

ปลัดเทศบาลตำบลริมปิง

เห็นชอบ

ลงชื่อ

(นายชาติพงษ์ ไชยชัย)

นายช่างโยธา 6

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายชนชัย ชนชัย)

ผอ.กองเทศมนตรีเทศบาลตำบลริมปิง

อนุมัติ

ลงชื่อ

(นายชัชชนา ไชยชัย)

นายช่างโยธา 5

กรรมการ

ใบประมาณการค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.4

แผ่นที่

โครงการ ก่อสร้างรางกันตก ขนาดสูง 0.90 เมตร ยาว 38.00 เมตร พร้อมขยายผิวทาง 230.93 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง ช้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ตำบลกริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

แบบเลขที่ /2558


แบบ ปร.4 แผ่นที่


ประมาณการวันที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ. 2558

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | รายการวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมราคาวัสดุ | หมายเหตุ |
|----------|--|--------|-------|-------------|-----------|-------------|-----------|--------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| | งานวางกันตก | | | | | | | | |
| 1 | 1.1 คอนกรีต 1:2:4 | 0.92 | ลบ.ม | - | - | 436.00 | 401.12 | 401.12 | |
| | 1.2 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ | 6.18 | ถุง | 133.64 | 826.22 | - | - | 826.22 | |
| | 1.3 ทรายหยาบ | 0.55 | ลบ.ม | 570.10 | 314.70 | - | - | 314.70 | |
| | 1.4 หินผสมคอนกรีต | 1.00 | ลบ.ม | 623.05 | 624.79 | - | - | 624.79 | |
| 2 | เหล็กเสริมคอนกรีต | | | | | | | | |
| | 2.1 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 สก. 6 มม. | 22.20 | กก. | 28.90 | 641.58 | 3.40 | 75.48 | 717.06 | |
| | 2.1 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 สก. 9 มม. | 91.81 | กก. | 26.63 | 2,444.90 | 3.40 | 312.15 | 2,757.05 | |
| | 2.3 ลวดผูกเหล็ก | 3.42 | กก. | 42.99 | 147.03 | - | - | 147.03 | |
| 3 | 2.4 แบบหล่อคอนกรีต | 20.10 | ตร.ม | 100.00 | 2,010.00 | 100.00 | 2,010.00 | 4,020.00 | |
| | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี สก. 2 นิ้ว | 19.00 | ฟุตอน | 1,219.63 | 23,172.97 | 100.00 | 1,900.00 | 25,072.97 | |
| 4 | งานตี | | | | | | | | |
| | งานขยายผิวทาง | 10.80 | ตร.ม | 40.00 | 432.00 | 35.00 | 378.00 | 810.00 | |
| 5 | งานลูกรังถม | | | | | | | | |
| | งานลูกรังถม | 90.00 | ลบ.ม | 280.37 | 25,233.30 | 99.00 | 8,910.00 | 34,143.30 | |
| 6 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปทูลบาศก์ 240 กก./ตร.จม. | | | | | | | | |
| | คอนกรีตผสมเสร็จรูปทูลบาศก์ 240 กก./ตร.จม. | 34.64 | ลบ.ม | 1,879.44 | 65,103.80 | 306.00 | 10,599.84 | 75,703.64 | |
| 7 | เหล็กเส้นกลม RB Ø 15 มม. (SR 24) | | | | | | | | |
| | เหล็กเส้นกลม RB Ø 15 มม. (SR 24) | 13.90 | กก. | 25.60 | 355.84 | 3.40 | 47.26 | 403.10 | |
| 8 | ตะแกรงเหล็ก Wire Mahe Ø 4 มม. @ 0.20 ม.# | | | | | | | | |
| | ตะแกรงเหล็ก Wire Mahe Ø 4 มม. @ 0.20 ม.# | 230.00 | ตร.ม | 35.00 | 8,050.00 | - | - | 8,050.00 | |

| | | | | | | | | |
|-------------|----------------------|------|------|-------|-------|---|------------|-----|
| 9 | ยางแอสฟัลท์ | 1.57 | ลิตร | 32.50 | 51.03 | - | 51.03 | |
| | รวมค่าวัสดุและค่าแรง | | | | | | 154,042.00 | บาท |
| | ค่า Factor F 1.2726 | | | | | | 41,991.85 | บาท |
| | รวมเป็นเงิน | | | | | | 196,033.85 | บาท |
| คิดเป็นเงิน | | | | | | | 196,033.00 | บาท |

ตัวหนังสือ (หนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันสามสิบสามบาทถ้วน)

ลงชื่อ  ผู้ประกอบการ
(นายชุตานา ไกษยธา)
นายช่างโยธา 5

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ
(นายนิติพงษ์ ทรวงวัย)
นายช่างโยธา 6 ๖

ลงชื่อ  ตรวจสอบ
(นายอุดม หงส์ศิริชัย)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ใบราคากลางค่าวัสดุ

โครงการ ก่อสร้างราวกันตก ขนาดสูง 0.90 เมตร ยาว 38.00 เมตร พร้อมขยายผิวทาง 230.93 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง ซึ่งอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

แบบเลขที่ /2558

แบบ ปร. 4 แผ่นที่

ประมาณการวันที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ. 2558


| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | รายการวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมราคาวัสดุ | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-------|-------------|-----------|-------------|-----------|--------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| | <u>งานราวกันตก</u> | | | | | | | | |
| 1 | 1.1 คอนกรีต 1:2:4 | 1.0 | ลบ.ม | | | 436.00 | | | |
| | 1.2 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ | 1.0 | ถุง | 133.64 | | | | | |
| | 1.3 ทรายหยาบ | 1.0 | ลบ.ม | 570.10 | | | | | |
| | 1.4 หินผสมคอนกรีต | 1.0 | ลบ.ม | 623.05 | | | | | |
| 2 | เหล็กเสริมคอนกรีต | | | | | | | | |
| | 2.1 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 สก. 6 มม. | 1.0 | กก. | 28.90 | | 3.40 | | | |
| | 2.1 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 สก. 9 มม. | 1.0 | กก. | 26.63 | | 3.40 | | | |
| | 2.3 ลวดผูกเหล็ก | 1.0 | กก. | 42.99 | | | | | |
| | 2.4 แบบหล่อคอนกรีต | 1.0 | ตร.ม | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 3 | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี สก. 2 นิ้ว | 1.0 | ท่อน | 1,219.63 | | 100.00 | | | |
| 4 | งานสี | 1.0 | ตร.ม | 40.00 | | 35.00 | | | |
| | <u>งานขยายผิวทาง</u> | | | | | | | | |
| 5 | งานฉุกรังฉม | 1.0 | ลบ.ม | 280.37 | | 99.00 | | | |
| 6 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปทูลบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. | 1.0 | ลบ.ม | 1,879.44 | | 306.00 | | | |
| 7 | เหล็กเส้นกลม RB Ø 15 มม. (SR 24) | 1.0 | กก. | 25.60 | | 3.40 | | | |
| 8 | ตะแกรงเหล็ก Wire Mahe Ø 4 มม. @ 0.20 ม.# | 1.0 | ตร.ม | 35.00 | | | | | |
| 9 | ยางแอสฟัลท์ | 1.0 | ลิตร | 32.50 | | | | | |

หมายเหตุ : ราคาวัสดุต่อหน่วย ที่มาตามเอกสารแนบท้าย


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายอุดม หงส์ศิริชัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ 
(นายนิติพงษ์ ทองวิชัย)

นายช่างโยธา 5

ลงชื่อ 
(นายยุทธนา โกศลชยา)

นายช่างโยธา 5

กรรมการ