ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลริมปิง ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลริมปิง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๕๐,๐๐๐.- บาท

๔. ลักษณะงาน โดยการดำเนินการเพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลริมปิง โดยการลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพื้นที่ ๙๗๒ ตารางเมตร และปูบล็อกคอนกรีตพื้นที่ ๓๒๗ ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลริมปิง

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๗๙๗,๐๐๐.-บาท

๖. บัญชีประมาณการราคา ราคาวัสดุก่อสร้างเดือนกันยายน ๒๕๖๙ ของพาณิชย์จังหวัดลำพูนและจังหวัดเชียงใหม่

๖.๑ แบบสรุปราคากลางจำนวน ๗ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายยุทธนา โกชัยยา	ผู้อำนวยการกองช่าง
๗.๒ นายณัฐวุฒิ กาเปา	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
๗.๓ นายสนั่น หลวงมณีวรรณ์	หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ประเภท : อาคาร (ปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์เด็กฯ)

โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลริมปิง

สถานที่ดำเนินการ.. หมู่ที่ 7 บ้านหนองผำ ตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ปริมาณงาน : ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พื้นที่ 972.00 ตร.ม. และปูบล็อคคอนกรีตพื้นที่ 327.00 ตร.ม.

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลริมปิง

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2569.

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
	ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลริมปิง		1.3073	797,522.56	
	เงื่อนไข	-	-	-	
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %	-	-	-	
	เงินประกันผลงาน 0 %	-			
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป			รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	797,522.56	บาท
			ขอคิดเพียง	797,000.00	บาท
	เจ็ดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน				

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายณัฐวุฒิ กาเปา)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายสนั่น หลวงมณีวรรณ์)

หน.ฝ.แบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการฯ

(นายยุทธนา โกชัยยา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นางสาวเกตุกนก จอมจันทร์ยอง)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลริมปิง

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายเอนก มหาเกียรติคุณ)

นายกเทศมนตรี

รายการประมาณราคา

ชื่อโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลริมปิง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านหนองผำ ตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

คำนวณราคาเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2569.

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุแรงงาน รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ แผ่นที่ 1
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานปรับดิน/ลาดยาง								
1	ขุดดิน 303*0.45 + พร้อมขนทิ้ง 1.00 กม. โดยรถหกล้อ	136.350	ลบ.ม.	-	-	44.42	6,056.67	6,056.67	
2	รื้อขอบคันหิน ขนทิ้ง	69.000	ม.	-	-	50.00	3,450.00	3,450.00	
3	งานหินคลุกบดอัด 0.15*303 *1.50	68.175	ลบ.ม.	567.59	38,695.45	124.00	8,453.70	47,149.15	
4	งาน PRIme COAT	303.000	ตร.ม.	37.27	11,292.81	8.95	2,711.85	14,004.66	
5	งาน TACK COST	669.000	ตร.ม.	11.16	7,466.04	8.60	5,753.40	13,219.44	
6	งานลาดยาง แอสฟัสท์ บน PRI COAT	303.000	ตร.ม.	385.18	116,709.54	17.17	5,202.51	121,912.05	
7	งานลาดยาง แอสฟัสท์ บน TACK COST	669.000	ตร.ม.	385.18	257,685.42	13.18	8,817.42	266,502.84	
8	งานตีเส้นจราจร	15.170	ตร.ม.	290.00	4,399.30	-	-	4,399.30	
	งานปูตัวหนอน/งานคอนกรีตข้างตัวหนอน								
1	ไม้แบบ	5.090	ตร.ม.	457.20	2,327.13	163.00	829.67	3,156.80	
2	งานคอนกรีต ค.2. (ขอบลอคตัวหนอน) ใช้คอนกรีต	0.560	ลบ.ม.	2,294.40	1,284.86	329.00	184.24	1,469.10	
3	เหล็กกลม 6 มม.(127.00 ม.)	0.028	ตัน	20,206.94	565.79	4,900.00	137.20	702.99	
4	งานเทคอนกรีตขอบพื้น (56.00 ตร.ม.)	5.600	ลบ.ม.	2,294.40	12,848.64	329.00	1,842.40	14,691.04	
5	เหล็กตะแกรงวายเมท 4 มม.ระยะห่าง 0.25 ม.	60.000	ตร.ม.	33.18	1,990.80	5.00	300.00	2,290.80	
6	งานปูตัวหนอน 6 เหลี่ยม (มีขายตามท้องตลาดทั่วไป) 327 ตร.ม.	327.000	ก้อน	168.22	55,007.94	55.00	17,985.00	72,992.94	29*327
7	งานทาสี (ชนิดทาหลังคา)	327.000	ตร.ม.	55.00	17,985.00	31.00	10,137.00	28,122.00	
8	ทรายรองพื้นปรับระดับ (327*.05*1.25)	20.440	ลบ.ม.	485.98	9,933.43	-	-	9,933.43	
							รวม	610,053.21	
						FACTOR F	1.3073	797,522.56	