



ประกาศเทศบาลตำบลริมปิง

เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง

เทศบาลตำบลริมปิง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างในเขตเทศบาล จำนวน 4 โครงการ ดังนี้

เอกสารสอบราคา เลขที่ 10/2558 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 123.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 369.00 ตารางเมตร สถานที่ก่อสร้าง ซอย 1 (ต่อเนื่องของเดิม) หมู่ที่ 10 ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ตามแบบแปลนแผนผังเทศบาลตำบลริมปิงกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายเหล็กแสดงรายละเอียดของโครงการ ราคากลาง 203,000.- บาท (-สองแสนสามพันบาทถ้วน-)

เอกสารสอบราคา เลขที่ 11/2558 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาว 130.00 เมตร สถานที่ก่อสร้าง ถนนสาธารณะข้างบ้าน นางจันทร์เป็ง จ๊ะขวัญ (หน้าเรือนจำ) หมู่ที่ 6 ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ตามแบบแปลน แผนผังเทศบาลตำบลริมปิงกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายเหล็กแสดงรายละเอียดของโครงการ ราคากลาง 220,800.- บาท (-สองแสนสองหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน-)

เอกสารสอบราคา เลขที่ 12/2558 โครงการก่อสร้างวางท่อ คสล. พร้อมเทคอนกรีตพื้น ถนน โดยรื้อถอนท่อ คสล. เดิม วางท่อ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.50 เมตร จำนวน 6 ท่อน พร้อมขุดวางกันตก และเทคอนกรีตพื้นถนนเดิม สถานที่ก่อสร้าง ถนนสาธารณะซอย 7 หมู่ที่ 6 ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ตามแบบแปลนแผนผังเทศบาลตำบลริมปิงกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายเหล็กแสดงรายละเอียดของโครงการ ราคากลาง 135,000.- บาท (-หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)

เอกสารสอบราคา เลขที่ 13/2558 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังปรับเกลี่ยเรียบ ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 79.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ลูกรังไม่น้อยกว่า 197.50 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร พร้อมบ่อพักความยาวรวม 30 เมตร สถานที่ก่อสร้าง ถนนสาธารณะซอยข้างบ้านนายอ้าย กันธิยะ หมู่ที่ 5 ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ตามแบบแปลนแผนผังเทศบาลตำบลริมปิงกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายเหล็กแสดงรายละเอียดของโครงการ ราคากลาง 145,700.- บาท (-หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. เป็นนิติบุคคล, บุคคลธรรมดา ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าวซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน กับงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งเป็นผลงานที่เป็นสัญญาเดี่ยว โหวงเงินไม่น้อย ดังนี้

-เอกสารสอบราคาเลขที่ 10/2558 วงเงินไม่น้อยกว่า 90,000.- บาท (-เก้าหมื่นบาทถ้วน-)

-เอกสารสอบราคาเลขที่ 11/2558 วงเงินไม่น้อยกว่า 100,000.- บาท
(-หนึ่งแสนบาทถ้วน-)

-เอกสารสอบราคาเลขที่ 12/2558 วงเงินไม่น้อยกว่า 50,000.- บาท
(-ห้าหมื่นบาทถ้วน-)

-เอกสารสอบราคาเลขที่ 13/2558 วงเงินไม่น้อยกว่า 50,000.- บาท
(-ห้าหมื่นบาทถ้วน-)

และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชน ที่ “เทศบาลตำบลริมปิง” เชื้อถือ

2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงาน ของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกัน เช่นว่านั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่ผู้เสนอราคาให้แก่ “เทศบาลตำบลริมปิง”
ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาข้างครั้งนี้
5. ผู้เสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะซึ่งได้มีการระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

กำหนดคุณสมบัติที่ก่อสร้างในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 ระหว่างเวลา 10.30 น. ถึง 12.00 น. ณ สถานที่ก่อสร้าง และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันและเวลาเดียวกัน ทั้งนี้ ให้ผู้จะยื่นขอสอบราคา หรือผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจตามกฎหมายไปดูสถานที่พร้อมกัน ตามวันและเวลาที่กำหนด และต้องลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน หากผู้ไม่มาดูสถานที่ก่อสร้าง เมื่อมีปัญหาอุปสรรคในเวลาทำงาน จะนำมาอ้างให้พ้นความผิดต่อเทศบาลตำบลริมปิงไม่ได้

กำหนดยื่นขอสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลริมปิง และในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ

เทศบาลตำบลริมปิง ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับการยื่นขอสอบราคาทางไปรษณีย์ของเสนอราคา ที่ยื่นต่อเทศบาลตำบลริมปิง และลงทะเบียนรับซองแล้ว จะถอนคืนมิได้

กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ


/ผู้สนใจติดต่อ...

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบ ราคาได้ในราคาชุดละ ดังนี้

- เอกสารสอบราคาเลขที่ 10/2558 ราคาชุดละ 200.- บาท (-สองร้อยบาทถ้วน-)
- เอกสารสอบราคาเลขที่ 11/2558 ราคาชุดละ 200.- บาท (-สองร้อยบาทถ้วน-)
- เอกสารสอบราคาเลขที่ 12/2558 ราคาชุดละ 100.- บาท (-หนึ่งร้อยบาทถ้วน-)
- เอกสารสอบราคาเลขที่ 13/2558 ราคาชุดละ 100.- บาท (-หนึ่งร้อยบาทถ้วน-)

โดยขอซื้อได้ที่ งานพัฒนาจัดเก็บรายได้ สำนักงานเทศบาลตำบลริมปิง ระหว่าง วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 08.30 – 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 - 5350 - 0984 ต่อ 15 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.gprocurement.go.th , www.rimping-lp.org

ประกาศ ณ วันที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558


(นายเอนก มหาเกียรติคุณ)

นายกเทศมนตรีตำบลริมปิง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 หมู่ที่ 10 ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

2. วงเงินงบประมาณ 203,000.- (สองแสนสามพันบาทถ้วน)

3. ลักษณะงาน

งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 123.00 เมตร หน้า 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 369 ตารางเมตร ซอย 1 (ต่อเนื้อของเดิม) หมู่ที่ 10 ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 26 มกราคม 2558 เป็นเงิน 203,000.- (สองแสนสามพันบาทถ้วน)

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบ ปจ.5

5.2 แบบ ปจ.4

5.3 ใบราคากลางวัสดุ

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายอุดม หงส์หิรัญ ประธานกรรมการ

6.2 นายนิติพงษ์ ทรงวัย กรรมการ

6.3 นายยุทธนา โกชัยยา กรรมการ



สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 (ต่อเนื่องของเดิม) ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 123.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 369.00 ตารางเมตร

ประเภทงาน งานอาคาร

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสาธารณะซอย 1 (ต่อเนื่องของเดิม) หมู่ที่ 10 ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

แบบเลขที่ /2558

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน แผ่น

ประมาณการวันที่ 26 เดือน มกราคม พ.ศ. 2558


ลำดับที่	รายการ	รวม ต้นทุน ไม่รวม VAT (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	159,759.78	1.2726	203,810.29	เงื่อนไข
2	ประเภทงานทาง				- ภาษี 7%
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			203,310.29	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			203,000.00	
	ตัวหนังสือ (สองแสนสามพันบาทถ้วน)				


ขนาดหรือเนื้อที่ 369.00 ตารางเมตร เฉลี่ยราคาประมาณ 550.14 บาท/ตารางเมตร

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายอุดม หงส์ศิริวงศ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  เห็นชอบ
(นางจันทวรรณ จุนทะนา)
ปลัดเทศบาลตำบลริมปิง

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายนิติพงษ์ ทองวัย)
นายช่างโยธา 6 ว

ลงชื่อ  อนุมัติ
(นายนตกร มหาจักรกุล)
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลริมปิง

ลงชื่อ  กรรมการการ
(นายภูธนา โกชัยยา)
นายช่างโยธา 5

ใบประมาณการค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 1 / 1

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย 1 (ต่อเนื่องของเดิม) ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 123.00 เมตร หรือพื้นที่ที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 369.00 ตารางเมตร
สถานที่ก่อสร้าง ถนนสาธารณะขอย 1 (ต่อเนื่องของเดิม) หมู่ที่ 10 ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

แบบเลขที่ /2558

แบบ ปร.4 แผ่นที่

ประมาณการวันที่ 26 เดือน มกราคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	รายการวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมราคารัสดู	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	ทรายปรับระดับ	18.45	ลบ.ม.	598.13	11,035.50	99.00	1,826.55	12,862.05	
2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม.	55.35	ลบ.ม	1,883.50	104,251.73	306.00	16,937.10	121,188.83	
3	เหล็กเส้นกลม RB Ø 15 มม. (SR 24)	98.00	กก.	24.05	2,356.90	3.40	333.20	2,690.10	
4	ตะแกรงเหล็ก Wire Mesh Ø 4 มม. @ 0.20 ม.#	356.70	ตร.ม	30.00	10,701.00	-	-	10,701.00	
5	ยางแอสฟัลท์	28.00	ลิตร	32.50	910.00	-	-	910.00	
6	แบบหล่อคอนกรีต	36.90	ตร.ม	100.00	3,690.00	133.00	4,907.70	8,597.70	
7	โฟม 1/2 นิ้ว	1.50	แผ่น	30.00	45.00	-	-	45.00	
8	ท่อ PVC 3/4 นิ้ว	1.50	เส้น	56.07	84.11	-	-	84.11	
9	หินคลุก	3.50	ลบ.ม	667.00	2,334.50	99.00	346.50	2,681.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							159,759.78	บาท
	ค่า Factor F 1.2726							43,550.52	บาท
	รวมเป็นเงิน							203,310.29	บาท
คิดเป็นเงิน								203,000.00	บาท

ตัวหนังสือ (สองแสนสามพันบาทถ้วน)

ลงชื่อ

ผู้ประมาณการ

(นายชุตานา โกชัยยา)

นายช่างโยธา 5

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

(นายนิพิพัทธ์ ทรงวัช)

นายช่างโยธา 5

ลงชื่อ

ตรวจ

(นายอุดม หงส์ศิริฤ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ใบราคากลางค่าวัสดุ

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 (ต่อเนื่องของเดิม) ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 123.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 369.00 ตารางเมตร
สถานที่ก่อสร้าง ถนนสาธารณะซอย 1 (ต่อเนื่องของเดิม) หมู่ที่ 10 ตำบลริมบึง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

แบบเลขที่ /2558 แบบ ปร. 4 แผ่นที่

ประมาณการวันที่ 26 เดือน มกราคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	รายการวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมราคาวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	ทรายปรับระดับ	1.0	ลบ.ม.	598.13		99.00			
2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปทูลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	1.0	ลบ.ม	1,883.50		306.00			
3	เหล็กเส้นกลม RB Ø 15 มม. (SR 24)	1.0	กก.	24.05		3.40			
4	ตะแกรงเหล็ก Wire Mesh Ø 4 มม. @ 0.20 ม.#	1.0	ตร.ม.	30.00					
5	ยางแอสฟัลท์	1.0	ลิตร	32.50					
6	แบบหล่อคอนกรีต	1.0	ตร.ม	100.00		133.00			
7	โฟม 1/2 นิ้ว	1.0	แผ่น	30.00					
8	ท่อ PVC 3/4 นิ้ว	1.0	เส้น	56.07					
9	หินคลุก	1.0	ลบ.ม	667.00		99.00			

หมายเหตุ ; ราคาวัสดุต่อหน่วย ที่มาตามเอกสารแนบท้าย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายอุดม หงส์ศิริกู)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายนิติพงษ์ ทรวงวัย)
นายช่างโยธา ร

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายพธนา โกชัยยา)
นายช่างโยธา ร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนสาธารณะข้างบ้านนางจันทร์เป็ง จ๊ะขัวญ หมู่ที่ 6 ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

2. วงเงินงบประมาณ 220,800.- (สองแสนสองหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)

3. ลักษณะงาน

งานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาว 130.00 เมตร ถนนสาธารณะข้างบ้านนางจันทร์เป็ง จ๊ะขัวญ หมู่ที่ 6 ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 26 มกราคม 2558 เป็นเงิน 220,800.- (สองแสนสองหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบ ปจ.5

5.2 แบบ ปจ.4

5.3 ใบราคากลางวัสดุ

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายอุดม หงส์หิรัญ ประธานกรรมการ

6.2 นายนิติพงษ์ ทรงวัย กรรมการ

6.3 นายยุทธนา โกชัยยา กรรมการ



สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาว 130.00 เมตร

ประเภทงาน งานอาคาร

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสาธารณะข้างบ้านนางจันทร์เป็ง จ๊ะขวัญ (หน้าเรือนจำ) หมู่ที่ 6 ต. ริมปิง อ. เมือง จ. ลำพูน

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน


แบบเลขที่ /2558

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน เมตร

ประมาณการวันที่ 26 เดือน มกราคม พ.ศ. 2558


ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานคันทุน ไม่รวม VAT (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	173,524.96	1.2726	220,827.87	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
2	ประเภทงานทาง				- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
3	ประเภทงานสะพาน และท่อเหลี่ยม				- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					- เงินประกันผลงาน 0%
					- พื้นที่ปรกติ
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			220,827.87	
	คิดเป็นเงินประมาณ			220,800.00	
	ตัวหนังสือ (สองแสนสองหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)				

ขนาดหรือเนื้อที่ 130.00 เมตร เฉลี่ยราคาประมาณ 1,698.46 บาท / เมตร

ลงชื่อ  ผู้ประมาณการ
(นายชุตานา โกชัยยา)
นายช่างโยธา 5

ลงชื่อ  ผู้เซ็นรับ
(นางจันทวรรณ อุณจะนำ)
ปลัดเทศบาลตำบลริมปิง

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ
(นายนิธิพงษ์ ทรงวัย)
นายช่างโยธา 6

ลงชื่อ  ผู้เซ็นรับ
(นายเอนก มหาเกียรติคุณ)
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลริมปิง

ลงชื่อ  ตรวจ
(นายอุดม หงส์ศิริคุณ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณการวันที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ. 2558

[illegible]

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	รายการวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมราคาวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมเป็นเงิน							220,827.87	บาท

คิดเป็นเงิน

ตัวหนังสือ (สองแสนสองหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)

ลงชื่อ

ผู้ประสานการ

(นายยุทธนา โกษิตยา)

นายช่างโยธา ๕

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

(นายนิติพงษ์ ทรัพย์)

นายช่างโยธา ๖

ลงชื่อ

ตรวจ

(นายอุดม หงส์ศิริ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

โครงการ ก่อสร้างระบบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาว 130.00 เมตร
สถานที่ก่อสร้าง ถนนสาธารณะข้างบ้านนางจันทร์เป็ง จ๊ะขวัญ (หน้าเรือนจำ) หมู่ที่ 6 ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
แบบเลขที่ 2558 แบบ ปร. 4 แผ่นที่

ประมาณการณ์ที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ. 2558

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ _____ กรรมการ

ลงชื่อ  นพ.นันทพงษ์ ใจชัยยา
กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างวางท่อ คสล. พร้อมเทคอนกรีตพื้นถนนฯ ถนนสาธารณะซอย 7 หมู่ที่ 6 ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

2. วงเงินงบประมาณ 135,000.- (หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

3. ลักษณะงาน

งานก่อสร้างวางท่อ คสล. พร้อมเทคอนกรีตพื้นถนนโดยรอบถนน ท่อ คสล.เดิม วางท่อ คสล.เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.50 เมตร จำนวน 6 ท่อน พร้อมคู้างรากันตก และเทคอนกรีตพื้นถนนเดิม ถนนสาธารณะซอย 7 หมู่ที่ 6 ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 26 มกราคม 2558 เป็นเงิน 135,000.- (หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบ ปจ.5

5.2 แบบ ปจ.4

5.3 ใบราคากลางวัสดุ

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายอุดม หงส์ศิริญ ประธานกรรมการ

6.2 นายนิติพงษ์ ทรงวัย กรรมการ

6.3 นายยุทธนา โกชัยยา กรรมการ



สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

โครงการ วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.50 เมตร พร้อมเทคอนกรีตพื้นถนน และหูช้างและราวกันตก ถนนสาธารณะซอย 7

ประเภทงาน งานอาคาร

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสาธารณะซอย 7 หมู่ที่ 6 ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

แบบเลขที่ / 2558

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน แผ่น

ประมาณการวันที่ 26 เดือน มกราคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน ไม่รวม VAT (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	106,381.56	1.2726	135,381.17	- ภาษี 7%
2	ประเภทงานทาง				- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
3	ประเภทงานสะพาน และท่อเหลี่ยม				- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					- เงินประกันผลประโยชน์ 0%
					- พื้นที่ปกติ
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			135,381.17	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			135,000.00	
	ตัวหนังสือ (หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)				

ขนาดหรือเนื้อที่ 0.00 ตารางเมตร เลือกราคาประมาณ #DIV/0! บาท/ตารางเมตร

ลงชื่อ

(นายนิติพงษ์ ทองวัญ)

นายช่างโยธา 6

ผู้ประมาณการ

ลงชื่อ

(นางจันวรรณ อุณจัน)

ปลัดเทศบาลตำบลริมปิง

เห็นชอบ

ลงชื่อ

(นายบุญธนา โกชัยยา)

นายช่างโยธา 5

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ

(นายแอนน นวนเกียรติชัย)

อนุมัติ

ลงชื่อ

(นายอุดม หงส์หิรัญ)

ตรวจ

นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลริมปิง

ผู้อำนวยการกองช่าง

ใบประมาณการค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.4 แผ่นที่

โครงการ วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.50 เมตร พร้อมท่อนก่อดินถนน และคูข้างและราวกันตก ถนนสาธารณะซอย 7

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสาธารณะซอย 7 หมู่ที่ 6 ตำบลริมบึง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

แบบเลขที่ / 2558

แบบ ปร. 4 แผ่นที่

ประมาณการวันที่ 26 เดือน มกราคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	รายการวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมราคาวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานปิดกั้นน้ำ + สูบน้ำ	1.0	งาน			5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	งานรื้อผิวจราจรและท่อ คสล. เดิม	1.0	งาน			7,000.00	7,000.00	7,000.00	
2	งานขุดปรับพื้นที่							-	
	2.1 งานดินขุด	23.00	ลบ.ม.	-	-	148	3,404.00	3,404.00	
3	งานวางท่อ							-	
	3.1 ทราดยาขบปรับระดับ	0.30	ลบ.ม.	598.13	179.44	99	29.70	209.14	
	3.2 คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม.	1.20	ลบ.ม.	1,808.55	2,170.26	306.00	367.20	2,537.46	
	3.3 คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม.	1.12	ลบ.ม.	1,883.50	2,109.52	306.00	342.72	2,452.24	
	3.4 เหล็กเสริมคอนกรีต DB Ø 12 มม. (SD 30)	66.00	กก.	24.14	1,593.24	3.40	224.40	1,817.64	
	3.5 ท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.50 เมตร	6.00	ท่อน	2,430.00	14,580.00	450.00	2,700.00	17,280.00	
	3.6 ปูนทรายขบแฉะ	5.00	จุด	50.00	250.00	100.00	500.00	750.00	
	3.7 ทรายถมหลังท่อ	21.00	ลบ.ม.	389.41	8,177.61	99.00	2,079.00	10,256.61	
4	งานคูข้างและราวกันตก							-	
	4.1 คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม.	5.60	ลบ.ม.	1,883.50	10,547.60	306.00	1,713.60	12,261.20	
	4.2 เหล็กเสริมคอนกรีต RB Ø 9 มม. (SR 24)	189.00	กก.	20.76	3,923.64	3.40	642.60	4,566.24	
	4.3 เหล็กเสริมคอนกรีต DB Ø 12 มม. (SD 30)	374.00	กก.	24.14	9,028.36	3.40	1,271.60	10,299.96	

4.4	ลวดผูกเหล็ก	5.67	กก.	42.06	238.48	-	-	238.48	
4.5	แบบหล่อคอนกรีต	32.00	ตร.ม.	250.00	8,000.00	154	4,928.00	12,928.00	
4.6	ไม้คร่าว	9.60	ลบ.ฟ.	434.58	4,171.97	-	-	4,171.97	
4.7	ตะปู	8.00	กก.	33.00	264.00	-	-	264.00	
4.8	ท่อเหล็กอาบสังกะสี Ø 2 นิ้ว (คาดเหลือ)	4.00	เส้น	1,219.63	4,878.52	300	1,200.00	6,078.52	
5	งานเทพคอนกรีตพื้นถนน								
5.1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม.	1.80	ลบ.ม.	1,883.50	3,390.30	306.00	550.80	3,941.10	
5.2	ตะแกรงเหล็ก Wire Mahe Ø 4 มม. @ 0.20 ม.#	12.50	ตร.ม	35.00	437.50		-	437.50	
6	งานสี								
6.1	สีน้ำมัน	6.50	ตร.ม	35.00	227.50	40.00	260.00	487.50	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							106,381.56	บาท
	ค่า Factor F 1.2726							28,999.61	บาท
	รวมเป็นเงิน							135,381.17	บาท
	คิดเป็นเงิน							135,000.00	บาท

ตัวหนังสือ (หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ลงชื่อ (นายนิติพงษ์ ทรังชัย)

นายช่างโยธา 6ว

ผู้ประมาณการ

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ

(นายอุดม หงส์ศิริชัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ใบราคากลางวัสดุ

โครงการ วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.50 เมตร พร้อมเพคอนกรีตพื้นถนน และรูข้างและราวกันตก ถนนสาธารณะซอย 7

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสาธารณะซอย 7 หมู่ที่ 6 ตำบลริมบึง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

แบบเลขที่ / 2558

แบบ ปร. 4 แผ่นที่

ประมาณการวันที่ 26 เดือน มกราคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	รายการวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมราคาวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานปิดกั้นน้ำ + สูบน้ำ	1.0	งาน			5,000.00			
	งานรื้อผิวจราจรและท่อ คสล. เดิม	1.0	งาน			7,000.00			
2	งานขุดปรับพื้นที่								
	2.1 งานดินขุด	1.0	ลบ.ม.			148			
3	งานวางท่อ								
	3.1 ทราดยาขบปรับระดับ	1.0	ลบ.ม.	598.13		99			
	3.2 คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม.	1.0	ลบ.ม.	1,808.55		306.00			
	3.3 คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม.	1.0	ลบ.ม.	1,883.50		306.00			
	3.4 เหล็กเสริมคอนกรีต DB Ø 12 มม. (SD 30)	1.0	กก.	24.14		3.40			
	3.5 ท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.50 เมตร	1.0	ท่อน	2,430.00		450.00			
	3.6 ปูนทรายขาวแนว	1.0	จุด	50.00		100.00			
	3.7 ทรายถมหลังท่อ	1.0	ลบ.ม.	389.41		99.00			
4	งานรูข้างและราวกันตก								
	4.1 คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม.	1.0	ลบ.ม.	1,883.50		306.00			
	4.2 เหล็กเสริมคอนกรีต RB Ø 9 มม. (SR 24)	1.0	กก.	20.76		3.40			
	4.3 เหล็กเสริมคอนกรีต DB Ø 12 มม. (SD 30)	1.0	กก.	24.14		3.40			
	4.4 ลวดผูกเหล็ก	1.0	กก.	42.06					

4.5	แบบหล่อคอนกรีต	1.0	ตร.ม.	250.00		154		
4.6	ไม้คร่าว	1.0	ลบ.ฟ.	434.58				
4.7	ตะปู	1.0	กก.	33.00				
4.8	ท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 2 นิ้ว (คาดเหลือง)	1.0	เส้น	1,219.63		300		
5	งานเทคอนกรีตพื้นถนน							
5.1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปทศมาสค์ 240 กก./ตร.ชม.	1.0	ลบ.ม.	1,883.50		306.00		
5.2	ตะแกรงเหล็ก Wire Mahe Ø 4 มม. @ 0.20 ม.#	1.0	ตร.ม	35.00				
6	งานสี							
6.1	สีน้ำมัน	1.0	ตร.ม	35.00		40.00		

หมายเหตุ : จากวัสดุต่อหน่วย ที่มาตามเอกสารแนบท้าย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายอุดม หงส์หิรัญ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายนิติพงษ์ ทรงวัย)
นายช่างโยธา 5

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายยุทธนา โกชัยยา)
นายช่างโยธา 5

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลูกรังปรับเกลี่ยเรียบๆ ถนนสาธารณะซอยข้างบ้านนายอ้าย กันธิยะ หมู่ที่ 5 ตำบลริมโปง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

2. วงเงินงบประมาณ 145,700.- (หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

3. ลักษณะงาน

งานก่อสร้างถนนลูกรังปรับเกลี่ยเรียบ ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 79.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ลงลูกรังไม่น้อยกว่า 197.50 เมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร พร้อมบ่อพักความยาวรวม 30 เมตร ถนนสาธารณะ ซอยข้างบ้านนายอ้าย กันธิยะ หมู่ที่ 5 ตำบลริมโปง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 26 มกราคม 2558 เป็นเงิน 145,700.- (หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบ ปจ.5

5.2 แบบ ปจ.4

5.3 ใบราคากลางวัสดุ

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายอุดม หงส์ศิริญ ประธานกรรมการ

6.2 นายนิตพงษ์ ทรงวัย กรรมการ

6.3 นายยุทธนา ไชยชัย กรรมการ



สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร. 5

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

โครงการ ก่อสร้างถนนลูกรังปรับเกลี่ยเรียบ ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 79.00 เมตร หน้า 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ลูกรังไม่น้อยกว่า 197.50 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวรวม 30.00 เมตร

ประเภทงาน งานอาคาร

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสาธารณะ ซอยข้างบ้านนายอ้าย กันธิยะ หมู่ที่ 5 ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

แบบเลขที่ / 2558

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน แผ่น

ประมาณการวันที่ 26 เดือน มกราคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน ไม่รวม VAT (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	114,532.52	1.2726	145,754.09	เงื่อนไข
2	ประเภทงานทาง				- ค่านี้ 7%
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			145,754.09	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			145,700.00	
	ตัวหนังสือ (หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)				
ขนาดหรือเนื้อที่	30.00	ตารางเมตร	เฉลี่ยราคาประมาณ	4,856.67	บาท/ตารางเมตร

ลงชื่อ (นายอุดม หงส์ศรีบุญ) ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ (นางจันทวรรณ ดูนจะนำ) เห็นชอบ
ปลัดเทศบาลตำบลริมปิง

ลงชื่อ (นายนิติพงษ์ ทรงวัย) กรรมการ
นายช่างโยธา 6 ว

ลงชื่อ (นายยุทธนา โกชัยยา) กรรมการ
นายช่างโยธา 5

ลงชื่อ (นายเอก นพาทิธรศิริคุณ) อนุมัติ
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลริมปิง

ใบประมาณการค่าก่อสร้าง

แบบ ป.ร.4 แผ่นที่ 1/1

โครงการ ก่อสร้างถนนลูกรังปรับปรุงแก้ไข ขนาคกว้าง 2.50 เมตร ยาว 79.00 เมตร หรือมีพื้นที่ปลูกสร้างไม่น้อยกว่า 197.50 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล.

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวรวม 30.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสาธารณะ ซอยข้างบ้านนาอ้าย กันธิยะ หมู่ที่ 5 ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

แบบเลขที่ 72558 แบบ ป.ร.4 แผ่นที่

ประมาณการวันที่ 26 เดือน มกราคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	รายการวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมราคาวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	ลูกรัง	53.32	ลบ.ม.	280.37	14,949.33	99.00	5,278.68	20,228.01	
2	งานวางท่อ							-	
	แผ่นพื้นสำเร็จรูป ขนาดกว้าง 0.50 ม. นหนา 0.05 ม.	26.00	เมตร	150.00	3,900.00	20.00	520.00	4,420.00	
	2.1 ท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร	26.00	ท่อน	850.00	22,100.00	240.00	6,240.00	28,340.00	
	2.2 ปูนทรายยาแนว	31.00	จุด	50.00	1,550.00	20	1,000.00	2,550.00	
3	บ่อพักสำเร็จรูป พร้อมฝา							-	
	- บ่อพักสำเร็จรูป พร้อมฝา ขนาดภายใน 1.00 X 1.00 เมตร	4.00	บ่อ	4,500.00	18,000.00	500.00	2,000.00	20,000.00	
4	งานชุดแต่งท่อลงลำเหมือง	17.00	ลบ.ม.	-	-	150.00	2,550.00	2,550.00	
5	ลูกรังถมหลังท่อ	111.37	ลบ.ม.	210.28	23,418.88	99.00	11,025.63	34,444.51	
6	ไม้ยูคาปิดหัว - ท้ายท่อ	8.00	ท่อน	250.00	2,000.00		-	2,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							114,532.52	บาท
	ค่า Factor F 1.2726							31,221.57	บาท
	รวมเป็นเงิน							145,754.09	บาท

คิดเป็นเงิน

145,700.00 บาท

ตัวหนังสือ (หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

ลงชื่อ

ผู้ประมาณการ

(นายนิติพงษ์ ทรังชัย)

นายช่างโยธา 6 ว

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

(นายสุพทนา โกษิยา)

นายช่างโยธา 5

ลงชื่อ

ตรวจ

(นายอุดม หงส์ศิริชัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ใบราคากลางค่าวัสดุ

โครงการ ก่อสร้างถนนลูกรังปรับปรุงแก้ไข ขนาคกว้าง 2.50 เมตร ยาว 79.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ลูกรังไม่น้อยกว่า 197.50 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล.

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวรวม 30.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสาธารณะ ขอย้างบ้านนายชัย กันธิยะ หมู่ที่ 5 ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

แบบเลขที่ /2558
แบบปร. 4 แผ่นที่

ประมาณการวันที่ 26 เดือน มกราคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	รายการวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมราคาวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	ลูกรัง	1.0	ลบ.ม.	280.37		99.00			
2	งานวางท่อ								
	แผ่นพื้นสำเร็จรูป ขนาดกว้าง 0.50 ม. หนา 0.05 ม.	1.0	เมตร	150.00		20.00			
	2.1 ท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 เมตร	1.0	ท่อน	850.00		240.00			
	2.2 ปูนทรายหนาแนว	1.0	จุด	50.00		20			
3	บ่อพักสำเร็จรูป พร้อมฝา								
	- บ่อพักสำเร็จรูป พร้อมฝา ขนาดภายใน 1.00 X 1.00 เมตร	1.0	บ่อ	4,500.00		500.00			
4	งานขุดแต่งท้องลำเหมือง	1.0	ลบ.ม.	-		150.00			
5	ลูกรังถมหลังท่อ	1.0	ลบ.ม.	210.28		99.00			
6	ไม้ยูคาปักปิดหัว - ท้ายท่อ	1.0	ท่อน	250.00					

หมายเหตุ ; ราคาวัสดุต่อหน่วย ที่ตามเอกสารแนบท้าย


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายอุดม หงส์ศิริฤ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายนิติพงษ์ ทวงษ์)

นายช่างโยธา 6 จ

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายพุฒนา โกธยา)

นายช่างโยธา 5