

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ สถานที่ก่อสร้างลานอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย หมู่ที่ 6 ตำบลลิ่มปิ้ง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลลิ่มปิ้ง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 750,000.- บาท (-เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-)
4. ลักษณะงาน ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 96.00 ตารางเมตร
5. ราคากลางกำหนด ณ วันที่ 3 มกราคม 2562 เป็นเงิน 749,000.- บาท (-เจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบ ปร.5
 - 5.2 ราคากลางค่าก่อสร้าง แบบ ปร.4
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายอุดม หงส์ศิริฤกษ์ ประธานกรรมการ
 - 6.2 นายยุทธนา โกชัยยา กรรมการ
 - 6.3 นายนิติพงษ์ ทรงวัย กรรมการ



สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5 แผ่นที่ 1 / 1

ประมาณการ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 96.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง สถานอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัย หมู่ที่ 6 ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 3 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562

ยื่นราคาตามเดือนที่ประมาณการ

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	ค่า Factor F	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	573,548.16	1.3070	749,627.45	Factor"F"
2	ประเภทงานทาง				- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				- เงินประกันผลงานหัก 0 %
4	ประเภทงานชลประทาน				- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			749,627.45	
	ปรับเป็นราคาค่าก่อสร้าง			749,000.00	
(ตัวอักษร)		(-เจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)			


ขนาดหรือเนื้อที่อาคารรวม จำนวน 96.00 ตรม. เฉลี่ย 7,802.08 บาท/ตรม.

หมายเหตุ รายการใดๆ ที่ไม่ปรากฏในรายการประมาณราคา หรือขัดแย้งกับรูปแบบและรายการ ผู้เสนอราคาจะต้องพิจารณาแก้ไข หรือเพิ่มเติมและหรือแก้ไขเพิ่มเติมให้ถูกต้อง เพื่อให้เป็นไปตามรูปแบบ รายการ และวัตถุประสงค์การก่อสร้าง


ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาที่เสนอ โดยไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ กับทางราชการแต่อย่างใด


ลงชื่อ..........ประธานกรรมการฯ
(นายชุตม หงส์หิรัญ)


ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลริมปิง

ลงชื่อ..........เห็นชอบ
(นางจันยววรรณ อุณจะน่า)

ปลัดเทศบาลตำบลริมปิง

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายยุทธนา โกชัยยา)
หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ลงชื่อ..........อนุมัติ
(นายอนง มหาเกียรติคุณ)
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลริมปิง

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายนิติพงษ์ ทองวีย์)
นายช่างโยธาชำนาญการ

ราคาากลางก่อสร้าง

รายการประมาณการ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร หรือมีพื้นที่ประมาณ 96.00 ตารางเมตร

รายการเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง คาบอนุสาวรีย์สุภาวศรีวิชัย หมู่ที่ 6 ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

ประมาณการวันที่ 3 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลริมปิง

ยื่นราคาตามเดือนที่ประมาณการ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคารับย่อยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคารับย่อยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	ดินขุด - ดินถมฐานราก	35.49	ลบ.ม.	-	-	99.00	3,513.51	3,513.51	
2	ทรายหยาบรองกันหลุม + รองพื้น	30.05	ลบ.ม.	588.79	17,693.14	91.00	2,734.55	20,427.69	
3	งานคอนกรีต								
	3.1 คอนกรีต 1 : 3 : 5	0.84	ลบ.ม.	-	-	398.00	334.32	334.32	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	4.37	ก.ก	114.95	502.12	-	-	502.12	
	- ทรายหยาบ	0.53	ลบ.ม.	454.83	240.70	-	-	240.70	
	- หินผสมคอนกรีต	0.87	ลบ.ม.	611.22	528.83	-	-	528.83	
	3.2 คอนกรีต ค.2	28.55	ลบ.ม.	-	-	498.00	14,217.90	14,217.90	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	191.86	ก.ก	114.95	22,054.52	-	-	22,054.52	
	- ทรายหยาบ	17.13	ลบ.ม.	454.83	7,791.24	-	-	7,791.24	
	- หินผสมคอนกรีต	31.12	ลบ.ม.	611.22	19,020.86	-	-	19,020.86	
4	เหล็ก RB 6 มม (SR 24)	154.51	กก.	21.96	3,393.08	4.10	633.50	4,026.58	
5	เหล็ก DB 12 มม (SD 40)	742.37	กก.	20.45	15,181.43	3.30	2,449.81	17,631.24	
6	ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	29.90	กก.	20.20	843.07	-	-	843.07	
7	ค่าแรงตั้งแบบหล่อคอนกรีต	88.60	ตร.ม.	-	-	133.00	11,783.80	11,783.80	

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
8	แบบหล่อคอนกรีต (คัด 40 %)	35.44	ตร.ม.	473.44	16,778.71	-	-	16,778.71	
9	ตะปูตอกไม้ 3 "	22.15	กก.	36.46	807.59	-	-	807.59	
10	เหล็กตะแกรงเหล็ก Wire Mahe Ø 4 มม. @ 0.20 ม.#	172.50	ตร.ม.	28.66	4,943.85	5.00	862.50	5,806.35	
11	งานก่ออิฐครึ่งแผ่น	14.60	ตร.ม.	292.03	4,263.64	89.00	1,299.40	5,563.04	
12	งานฉาบปูนขัดมันเรียบ	19.20	ตร.ม.	63.62	1,221.50	87.00	1,670.40	2,891.90	
13	งานปูพื้นกระเบื้องเคลือบ ขนาด 12" x 12"	96.00	ตร.ม.	269.84	25,904.64	158.00	15,168.00	41,072.64	
14	เหล็กกล่อง ขนาด 3/4" x 3/4 x 1.2 มม (น้ำหนัก 3.9 กก.)	281.00	ยี่อน	102.49	28,799.69	39.00	10,959.00	39,758.69	
15	เหล็กกล่อง ขนาด 100 x 50 x 3.2 มม. (น้ำหนัก 4.2 กก.)	37.00	ยี่อน	937.00	34,669.00	400.00	14,800.00	49,469.00	
16	เหล็กกล่อง ขนาด 150 x 50 x 3.0 มม. (น้ำหนัก 5.7 กก.)	35.00	ยี่อน	1,435.74	50,250.90	477.00	16,695.00	66,945.90	
17	หลังคากระเบื้องซีเมนต์พื้นเมือง (ทางยาว)	209.00	ตร.ม.	240.00	50,160.00	80.00	16,720.00	66,880.00	
18	ครอบหลังคากระเบื้องซีเมนต์	96.00	อัน	45.00	4,320.00	-	-	4,320.00	
19	ครอบสามทางหลังคากระเบื้องซีเมนต์	2.00	อัน	55.00	110.00	-	-	110.00	
20	ครอบหลังคาปิดตะแกรงกระเบื้องซีเมนต์	4.00	อัน	55.00	220.00	-	-	220.00	
21	เชิงชายไม้เทียมแบบซุชิวัน ขนาด 8"	56.00	เมตร	130.00	7,280.00	45.00	2,520.00	9,800.00	
22	สีกันสนิม + สีน้ำมัน	278.25	ตร.ม.	40.00	11,130.00	35.00	9,738.75	20,868.75	
23	งานพาสีน้ำมันเสา	16.00	ตร.ม.	40.00	640.00	38.00	608.00	1,248.00	
24	งานพาสีภายนอกเสา	19.20	ตร.ม.	40.00	768.00	38.00	729.60	1,497.60	
25	งานฝ้าเพดานกระเบื้องแผ่นเรียบหนา 6 มม. ทาสีพาสติก	209.00	ตร.ม.	280.72	58,670.48	80.00	16,720.00	75,390.48	
26	โคมพร้อมหลอดฟลูออโรเรสเซนต์ ขนาด 36 W หลอดคู่	8.00	โคม	450.00	3,600.00	150.00	1,200.00	4,800.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
27	สวิตช์เปิด-ปิด	4.00	จุด	32.71	130.84	80.00	320.00	450.84	
28	เต้ารับ	14.00	จุด	35.05	490.70	80.00	1,120.00	1,610.70	
29	ตู้ LOAD CENTER ขนาด 4 ช่อง	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00	250.00	250.00	1,750.00	
30	งานสาย Main ไฟฟ้า และ สายไฟฟ้าภายในอาคารร้อยท่อ PVC	1.00	งาน	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
31	งานรางรับแผ่นสังกะสี # 26 พร้อมโครงคร่าวเหล็กกล่อง 1 นิ้ว	19.00	ม.	500.00	9,500.00	50.00	950.00	10,450.00	
32	งานบ่อพักคอนกรีตสำเร็จรูป	1.00	บ่อ	250.00	250.00	-	-	250.00	
33	ท่อ PVC ขนาด 6 นิ้ว ชั้น 8.5	6.50	โยง	1,114.40	7,243.60	200.00	1,300.00	8,543.60	
34	พัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว	6.00	ตัว	1,438.00	8,628.00	120.00	720.00	9,348.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								573,548.16	บาท
ค่า Factor F 1.3070								176,079.29	บาท
รวมเป็นเงิน								749,627.45	บาท
คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง								749,000.00	บาท

ลงชื่อ.....
 (นายอุดม นงส์วิญญู)
 ประธานกรรมการ

ผู้อำนวยการกองเทศบาลตำบลเมือง

ลงชื่อ.....
 (นางฉวีวรรณ อุนจะนะ)
 เห็นชอบ

ปลัดเทศบาลตำบลเมือง

ลงชื่อ.....
 (นายสุพัทธนา โกชัยยา)
 กรรมการ

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ลงชื่อ.....
 (นายเอกภพ มหะเกียรติคุณ)
 อำนวยิต

นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเมือง

ลงชื่อ.....
 (นายณิธิพงษ์ พรข้วย)
 กรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญการ