

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น โดยการลงหินคลุกบดอัดแน่น ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 835.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,505.00 ตารางเมตร สถานที่ก่อสร้าง ถนนสาธารณะถนนสายใหม่ หมู่ที่ 2 ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน /เทศบาลตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
2. วงเงินงบประมาณ 300,000.- บาท (-สามแสนบาทถ้วน-)
3. ลักษณะงาน ลงหินคลุกบดอัดแน่น ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 835.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,505.00 ตารางเมตร สถานที่ก่อสร้างถนนสาธารณะถนนสายใหม่ หมู่ที่ 2
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 18 เมษายน 2559 เป็นเงิน 368,700.- บาท (-สามแสนหกหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 5.1 สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง แบบ ปร.5
  - 5.2 ใบประมาณการราคาก่อสร้าง แบบ ปร.4
  - 5.3 ใบราคากลางราคาก่อสร้าง
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - 6.1 นายอุดม หงส์ศิริชัย ประธานกรรมการ
  - 6.2 นายยุทธนา โกชัยยา กรรมการ
  - 6.3 นายนิติพงษ์ ทรงวัย กรรมการ



สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

งาน ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 835.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ลงหินคลุกไม่น้อยกว่า 2,505.00 ตารางเมตร

ประเภทงาน งานอาคาร

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสาธารณะสายใหม่ บ้านร้องกาศ หมู่ที่ 2 ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน


แบบเลขที่ / 2559

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน แผ่น

ประมาณการวันที่ 18 เดือน เมษายน พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน ไม่รวม VAT (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	289,722.04	1.2726	368,700.26	เงื่อนไข
2	ประเภทงานทาง				- กายี 7%
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				- เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - เงินประกันผลงานหัก 0%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			368,700.26	
	คิดเป็นเงิน			368,700.00	
	ตัวหนังสือ (สามแสนหกหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)				

ขนาดหรือเนื้อที่ 2,505.00 ตารางเมตร เฉลี่ยราคาประมาณ 147.19 บาท/ตารางเมตร

ลงชื่อ  ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายอุดม หงส์ทวีชัย)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  เกื้อชอบ  
(นางจันทวรรณ สุนจะน่า)  
ปลัดเทศบาลตำบลริมปิง

ลงชื่อ  กรรมกร  
(นายยูทธนา ไกษัยยา)  
นักบริหารงานช่าง

ลงชื่อ  อนุเมธี  
(นายอนุเมธี มหาเกียรติคุณ)  
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลริมปิง

ลงชื่อ  กรรมกร  
(นายอนุเมธี หวังชัย)  
นายช่างโยธา 6 ว

ใบประมาณการค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 1 / 1

งาน ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 835.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่หินคลุกไม่น้อยกว่า 2505.00 ตารางเมตร  
ตามที่อยู่สร้าง ถนนสาทรพระยาไพบี๋ย ปันร้อกลาง หมู่ที่ 2 ตำบลลิบปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

แบบลทที่ /2559

แบบ ปร.4

แผ่นที่

ประมาณการวันที่ 18 เดือน เมษายน พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	รายการวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมราคาวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	หินคลุกบดอัดแน่น	563.63	ลบ.ม.	461.00	259,831.13	-	-	259,831.13	คำนวณตั้งต้นค่าทับ 1.5
2	ค่าปรับกลีบนและบดอัด	375.75	ลบ.ม.	-	-	79.55	29,890.91	29,890.91	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							289,722.04	บาท
	ค่า Factor F 1.2726							78,978.23	บาท
	รวมเป็นเงิน							368,700.26	บาท
	คิดเป็นเงิน							368,700.00	บาท

ตัวหนังสือ (ตามแนบภาพแนบแปลนตั้งร้อยบาทถ้วน)

ลงชื่อ  
(นายนิติพงษ์ ทรงวัง)

ผู้ประมาณการ

นายช่างโยธา 6 ว

ลงชื่อ  
(นายสุกัญญา ไทชัยชา)

ผู้ตรวจสอบ

นักบริหารงานช่าง

ลงชื่อ  
(นายอุดม หงส์หิรัญ)

ตรวจ

ผู้อำนวยการกองช่าง

ใบราคากลางค่าก่อสร้าง

งาน ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 835.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวหินคลุกไม่น้อยกว่า 2505.00 ตารางเมตร  
สถานที่ก่อสร้าง ถนนสาทรพระสาโยท่ ป้ายรถเมล์ หมู่ที่ 2 ตำบลลิปี่ง อำเภอมือเือง จังหวัดลำพูน

แบบเลขที่ /2559 แบบปร.4 วันที่

ประมาณการวันที่ 18 เดือน เมษายน พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	รายการวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมราคาวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคารับซื้อ	จำนวนเงิน	ราคารับซื้อ	จำนวนเงิน		
1	หินคลุกบดอัดแน่น	563.63	ลบ.ม.	461.00	259,831.13	-	-	259,831.13	คำนวณด้วยแบบฉบับ 1.5
2	ค่าปรับกลิ้งและบดอัด	375.75	ลบ.ม.	-	-	79.55	29,890.91	289,722.04	บาท
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							78,978.23	บาท
	ค่า Factor F 1.2726								
	รวมเป็นเงิน							368,700.26	บาท

คิดเป็นเงิน

368,700.00

บาท

ตัวหนังสือ (ตามเกณฑ์กำหนดพัสดุของทาง)

ลงชื่อ



ประธานกรรมการฯ

(นายอุดม หงส์ศิริชัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายสุทธนา โทษชา)

นักบริหารงานช่าง

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายณัติพงษ์ พงษ์วัช)

นายช่างโยธา 6 ว